





	<p>Appalto per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, del verde scolastico e delle aree gioco presenti nel Municipio Roma XIV, integrativo ed anche a titolo di supporto rispetto alle competenze dipartimentali per la messa in sicurezza di natura emergenziale. Anni 2018-2019.</p>								
<p>N° progetto: data: Agg.to:</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p><u>ELENCO PREZZI</u></p>								
<p>CUP:</p>	<p style="text-align: center;">IMPORTI ESCLUSIVA IVA:</p> <table border="1" data-bbox="391 1003 1437 1160"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1003 778 1077">Importo Lavori da ribassare</th> <th data-bbox="778 1003 1125 1077">Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</th> <th data-bbox="1125 1003 1437 1077">Importo totale Lavori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="391 1077 778 1160"></td> <td data-bbox="778 1077 1125 1160"></td> <td data-bbox="1125 1077 1437 1160"></td> </tr> </tbody> </table> <p>COMMITTENTE: MUNICIPIO ROMA XIV "MONTE MARIO" – DIREZIONE TECNICA - Direttore Tecnico: Ing. Antonio Fernando Di Lorenzo</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefania Cuzzola </p> <p>IL PROGETTISTA: Ing. Stefania Cuzzola  Ing. Rosario Gulino </p> <p>COORDINATORE DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Geom. Stefano Orsini </p>			Importo Lavori da ribassare	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo totale Lavori			
Importo Lavori da ribassare	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Importo totale Lavori							



ROMA CAPITALE- MUNICIPIO XIV

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Appalto per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, del verde scolastico e delle aree gioco presenti nel Municipio Roma XIV, integrativo ed anche a titolo di supporto rispetto alle competenze dipartimentali per la messa in sicurezza di natura emergenziale. Anni 2018-2019.

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE- MUNICIPIO XIV MONTE MARIO

Data, _____

IL TECNICO

Ing. Stefania Cuzzola, Ing. Rosario Gulino

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A02.01.004.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm ² , eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto euro (dodici/93)	m ³	12,93
Nr. 2 A03.03.007.g	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi euro (sessanta/00)	ton	60,00
Nr. 3 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm ² euro (centoventotto/16)	m ³	128,16
Nr. 4 B01.05.004	Sottofondo di marciapiede pista ciclabile e/o vialetto pedonale eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compresa rullatura euro (otto/81)	m ²	8,81
Nr. 5 B01.05.033.b .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoti per pieno, incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m ² : con massello di spessore 8 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori euro (trentasei/16)	m ²	36,16
Nr. 6 B01.06.007.a	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm euro (undici/32)	m	11,32
Nr. 7 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato euro (zero/68)	m ²	0,68
Nr. 8 C01.01.002	Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta euro (zero/40)	m ²	0,40
Nr. 9 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato euro (uno/22)	m ²	1,22
Nr. 10 C01.01.004	Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta euro (zero/91)	m ²	0,91
Nr. 11 C01.01.005	Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta euro (zero/92)	m ²	0,92
Nr. 12 C01.01.006	Decespugliamento come sopra, senza rimozione dei materiali di risulta euro (zero/72)	m ²	0,72
Nr. 13 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva dell'eliminazione dell'apparato radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. euro (due/05)	m ²	2,05
Nr. 14 C01.01.008	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale euro (uno/71)	m ²	1,71
Nr. 15 C01.02.001.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano euro (trentacinque/23)	m ³	35,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 C01.02.001.b	idem c.s. ...modellazione, compattatura: con mezzi meccanici euro (ventisette/59)	m ³	27,59
Nr. 17 C01.02.002.a	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa stesa, modellazione, compattatura, esclusa fornitura: a mano euro (dieci/23)	m ³	10,23
Nr. 18 C01.02.002.b	idem c.s. ...esclusa fornitura: con mezzi meccanici euro (due/59)	m ³	2,59
Nr. 19 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. euro (zero/70)	m ²	0,70
Nr. 20 C01.02.004	Scasso integrale con Ripper fino alla profondità cm 0,40 per superficie inferiore ai 4.000 m ² euro (zero/15)	m ²	0,15
Nr. 21 C01.02.005	Scasso integrale con Ripper fino alla profondità cm 0,60 per superficie inferiore ai 4.000 m ² euro (zero/19)	m ²	0,19
Nr. 22 C01.02.006	Scasso integrale con Ripper fino alla profondità cm 0,40 per superficie superiore ai 4.000 m ² euro (zero/08)	m ²	0,08
Nr. 23 C01.02.007	Scasso integrale con Ripper fino alla profondità cm 0,60 per superficie superiore ai 4.000 m ² euro (zero/09)	m ²	0,09
Nr. 24 C01.02.008	Scasso del terreno a fosse o a buche, eseguito con mezzi idonei, comprese le opere di eliminazione di pietre, rizomi o tuberi di infestanti. euro (zero/53)	m ²	0,53
Nr. 25 C01.02.009	Interramento meccanico di inerti, eseguito con macchina semovente ad interrare il materiale oltre i 0,10 cm per superfici inferiori ai 1000 m ² euro (zero/06)	m ²	0,06
Nr. 26 C01.02.010	idem c.s. ...per superfici superiori ai 1000 m ² euro (zero/04)	m ²	0,04
Nr. 27 C01.02.011	Vangatura meccanica del terreno, effettuata in maniera uniforme con rivoltamento delle zolle, alla profondità di cm 0,25 euro (zero/32)	m ²	0,32
Nr. 28 C01.02.012	Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con eliminazione dei residui vegetali e non, comprensivo della raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica. euro (due/55)	m ²	2,55
Nr. 29 C01.02.013	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. euro (zero/29)	m ²	0,29
Nr. 30 C01.02.014	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm, con attrezzo portato da trattrice, in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. euro (zero/14)	m ²	0,14
Nr. 31 C01.02.015	Erpicatura meccanica del terreno, eseguita con erpici a denti, a telaio rigido o snodato, a rompere le zolle, interrare semi e concimi euro (zero/04)	m ²	0,04
Nr. 32 C01.02.016	Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui grossolani vegetali e non. euro (zero/17)	m ²	0,17
Nr. 33 C01.02.017	Drenaggio profondo mediante scavo in sezione ristretta (circa 0,20 cm) a profondità di cm 0,60-0,80, fornitura e messa in opera di tubo dreno con diametro da mm 60, posato su sabbia, compresi raccordi al collettore, reinterro con ghiaia fino a cm 0,40 dal piano finito e quindi copertura finale con terreno privo di sassi o altri trovanti, fino al piano originale e costipato previa idonea bagnatura euro (quindici/91)	m	15,91
Nr. 34 C01.03.001	Perforazione con trivella pneumatica in qualsiasi materiale, compreso rivestimento finale con tubo in materiale plastico atossico euro (centonovantatre/16)	m	193,16
Nr. 35 C01.03.002	Primo rivestimento con tubi in acciaio dm 400 dello spessore di 3 mm euro (duecentosessantanove/28)	m	269,28
Nr. 36 C01.03.003	Drenaggio con breccia calibrata al metro lineare euro (cinque/68)	m	5,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 C01.03.004	Cementazione fuori colonna e realizzazione di una camera di ispezione fuori terra con sportellone in ferro metri 100x100 euro (duemilatrecentoottantasei/03)	cad	2'386,03
Nr. 38 C01.03.005	Fornitura in opera di pompa sommersa da 15 hp con alimentazione volt 380, compresi i pezzi speciali e la tubazione necessaria all'allacciamento alla rete esistente euro (tremilaseicentonovantadue/67)	cad	3'692,67
Nr. 39 C01.03.006	Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatola stagna, comprensivo di salvamotore, interruttore magnetotermico, comando pompa, pressostato euro (ottocentocinquantadue/16)	cad	852,16
Nr. 40 C01.03.007	Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa scatola stagna, collegamento alla rete elettrica, collegamento alle valvole euro (settecentonovantacinque/34)	cad	795,34
Nr. 41 C01.03.008	Impianto di irrigazione con irrigatori dinamici in aree a contorno regolare, privo di ostacoli. euro (uno/99)	m ²	1,99
Nr. 42 C01.03.009	Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (due/84)	m ²	2,84
Nr. 43 C01.03.010	Impianto di irrigazione in aree a contorno regolare, con ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (due/41)	m ²	2,41
Nr. 44 C01.03.011	Impianto di irrigazione con irrigatori statici, in are a contorno irregolare, con ostacoli. euro (cinque/68)	m ²	5,68
Nr. 45 C01.04.019.a	Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m ² , compresi i primi tre sfalci a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue fino a 300 m ² euro (quattro/83)	m ²	4,83
Nr. 46 C01.04.019.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m ² euro (tre/36)	m ²	3,36
Nr. 47 C01.04.019.c	idem c.s. ...Superfici continue fino a 1000 m ² euro (due/84)	m ²	2,84
Nr. 48 C01.04.019.d	idem c.s. ...Superfici continue da 1000 a 2000 m ² euro (due/28)	m ²	2,28
Nr. 49 C01.04.019.e	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m ² euro (uno/71)	m ²	1,71
Nr. 50 C01.04.020.a	Tappeto erboso in zolle. Fornitura e posa in opera di prato con miscuglio di graminacee preseminato in zolle, compreso e compensato l'onere della preparazione e l'eventuale correzione fisicochimica del terreno. Compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al terzo taglio. Superfici continue fino a 300 m ² euro (diciotto/02)	m ²	18,02
Nr. 51 C01.04.020.b	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m ² euro (tredici/58)	m ²	13,58
Nr. 52 C01.04.021.a	Tappeto erboso in zolle. Fornitura e posa in opera di prato di Dichondra repens preseminato in zolle, compreso e compensato l'onere della preparazione e l'eventuale correzione fisicochimica del terreno. Compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al terzo taglio. Superfici continue fino a 300 m ² euro (ventinove/47)	m ²	29,47
Nr. 53 C01.04.021.b	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m ² euro (ventidue/88)	m ²	22,88
Nr. 54 C01.05.001.a	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo; bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita: con un cestello euro (duecentoottantanove/70)	cad	289,70
Nr. 55 C01.05.001.b	idem c.s. ...finita: con due cestelli euro (trecentocinquantaquattro/00)	cad	354,00
Nr. 56	Fornitura e messa in opera di contenitore portarifiuti, in acciaio elettrozincato verniciato con vernice a polvere poliesteri ed acciaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.05.002	inox, con serratura in acciaio con chiave. Le dotazioni di serie comprendono il carrello interno scorrevole per l'estrazione del sacco; elastico per il fissaggio del sacco in tessuto elasticizzato da 6 mm; predisposizione per fissaggio a terra; simbologia per tipo di rifiuto; spazio per pubblicità; posacenere superiore ad incasso con sistema autoestinguente; chiusure mobili delle aperture; struttura interna autoportante in cemento nel caso non venga fissato a terra. Dimensioni cm 47 x 47 x 120, capacità 120 litri, peso 125 kg (compresi materiali di consumo: cemento, tondini e/o fisher, per il fissaggio a terra euro (settecentodiciotto/00)	cad	718,00
Nr. 57 C01.05.003	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti con corpo di grigliato di acciaio elettrofuso, maglia rettangolare ottenuta mediante opportuna curvatura dei tondini orizzontali; contenitore metallico interno con capacità minima lt. 25; supporto metallico assemblato con bulloneria in acciaio elettrozincato per fissaggio a terra. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti di vari colori; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. euro (centosettantasei/11)	cad	176,11
Nr. 58 C01.05.004	Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti costituito da cestello in lamiera di acciaio zincato a caldo, di forma cilindrica ricoperto con listelli di legno impregnato a pressione, della capacità minima di lt. 25; colonna portante in tubo di acciaio zincato a caldo, secondo le norme UNI; bulloneria in acciaio elettrozincato; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. euro (centoventiquattro/98)	cad	124,98
Nr. 59 C01.05.005	Cestino portarifiuti cilindrico. Litri = 80 realizzato in conglomerato cementizio armato a fibrorinforzato, finitura sabbiata, con coperchio in acciaio inox spessore = 20/10 mm a ribalta dimensioni = cm 60 x 100 h, peso = kg 200 euro (quattrocentoventisei/07)	cad	426,07
Nr. 60 C01.05.006	Cestone in alluminio o simili 110 lt. Cestone da 110 litri a forma ogivale, realizzato in fusione di alluminio verniciato a polveri garantite per esterni. Anello interno reggisacco in alluminio grezzo, apertura frontale e serratura con chiave antivandalismo. Basamento circolare in conglomerato cementizio, con palo di fondazione in acciaio zincato per ancoraggio al suolo. Finiture standard: Bordeaux RAL 3005 - Verde RAL 6005 - Grigio RAL 7022. Dimensioni: cm 51 x 51 x 108 h. Peso: 100 kg euro (cinquecentocinquantesi/74)	cad	556,74
Nr. 61 C01.05.007	Cestone portarifiuti cilindrico. Litri = 50 realizzato in acciaio FE 360 B - bulloneria in acciaio inox, peso = 100 kg, con base in CLS sabbiato, dimensioni diametro 0,60, h 1,20 m euro (quattrocentocinquantaquattro/49)	cad	454,49
Nr. 62 C01.05.008	Ciotola con fioriera. Fornitura in opera di ciotola con fioriera cilindrica in pietra o specie similare, h 40, diametro 100 euro (millecentoottantauno/65)	cad	1'181,65
Nr. 63 C01.05.009	idem c.s. ...40, diametro 120 euro (zero/00)	€	0,00
Nr. 64 C01.05.010	idem c.s. ...40, diametro 80 euro (settecentosessantasei/94)	cad	766,94
Nr. 65 C01.05.011	Ciotola con fioriera. Fornitura in opera di ciotola con fioriera cubica quadrata in pietra o specie similare, h 40 lato 100 x 100 euro (millecentotrentasei/20)	cad	1'136,20
Nr. 66 C01.05.012	Ciotola in pietra. Fornitura in opera di ciotola in pietra o specie similare di forma circolare h 0,22 diametro 0,70 euro (quattrocentonovantanove/93)	cad	499,93
Nr. 67 C01.05.017	Fioriera in conglomerato cementizio. Fornitura in opera di fioriera a pianta circolare, con seduta perimetrale in cotto fatto a mano, sezione troncosferica, autolivellante su base di appoggio opportunamente sagomata, con riserva perenne d'acqua, con profondità seduta di = cm 20. Realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, ad alta resistenza meccanica, (Rck 60 = Mpa) ed elevata durabilità (classe di esposizione 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, secondo la normativa UNI 9858), resistente ai cicli di gelo e disgelo. Dimensioni: ingombro max. seduta cm 20 diametro cm 240x50h (peso kg 1300) Altezza seduta cm 50. Cap. di contenimento litri 600 euro (milletrecentonovantasette/53)	cad	1'397,53
Nr. 68 C01.05.018.a	Fioriera in legno. Fornitura in opera di fioriera in legno di pino trattato con impregnante atossico colorato per esterni, vaschetta interna in acciaio zincato cm 115 x 60 x 60 euro (seicentoottantauno/73)	cad	681,73
Nr. 69 C01.05.022.a	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell'apparato radicale delle piante dello spessore minimo mm 25; del tipo a piastra piana e di spessore uniforme con semplice foro centrale circolare o ellittico con sagoma esterna circolare o retta e con asole semplici longitudinali, costituite da due pezzi al kg euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 70 C01.05.022.b	Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in opera, su superfici pedonali o carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse in più componenti, compresi gli elementi a traforo, atti a garantire la ossigenazione dell'apparato radicale delle piante dello spessore minimo mm 25; idem come sopra, ma con asole di varia forma, a carattere fogliare o floreale e costituite ad quattro pezzi uniti al kg euro (tre/98)	kg	3,98
Nr. 71 C01.05.022.c	idem c.s. ...idem come sopra ma per aree carrabili con profilo verticale laterale esterno di forma troncopiramidale o troncoconica, con la base superiore sporgente fino a 3 mm rispetto al piano di appoggio, al kg euro (sei/82)	kg	6,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 C01.05.023	Modulo di recinzione a pali tondi. Fornitura e collocazione in opera di modulo di recinzione a pali tondi del diametro 100, composto da montante lungo m 1,00 con punta, una traversa superiore della lunghezza di m 2,00 opportunamente ancorata ai montanti con viti autofilettanti dotate di idoneo tappo di protezione ed una traversa inferiore della lunghezza di m 2,30, ancorata con viti. Il legno deve essere "pino nordico", trattato con sali di cromo e rame per la protezione da funghi, muffe ed agenti atmosferici, a modulo euro (ottantacinque/22)	cad	85,22
Nr. 73 C01.05.024	Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zinco-cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero. euro (centosessantaquattro/75)	cad	164,75
Nr. 74 C01.05.025.a	Panchina in alluminio o simili. Sistema di seduta realizzato in estruso di alluminio, design esclusivo: caratterizzato dalla sua flessibilità snellezza di linea e curvatura, armonicamente studiata per garantire il massimo confort - costituita da tre grandi profili in estruso di alluminio (lega 6060) incastrati tra di loro - finitura degli estrusi di seduta e schienale con micro rigature antigraffio, mentre l'angolo è stato realizzato con una canalina che consente il drenaggio dell'acqua piovana - appoggi a terra (basi) sono realizzati in fusione di alluminio (G AISI 13) - trattamento contro la corrosione mediante ossidazione anodica ARC 15 microns a norma UNI 4522; dimensioni: cm 200 x 65 x 75 h euro (novecentonovantaquattro/18)	cad	994,18
Nr. 75 C01.05.025.b	idem c.s. ...dimensioni: cm 300 x 65 x 75 h euro (milletrecentosei/64)	cad	1'306,64
Nr. 76 C01.05.026	Panchina in legno e ghisa. Fornitura in opera di numero 1 panchina in legno della lunghezza di m 1,8/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80 e con il piano di seduta a non meno di cm 40 da terra; costituita da n. 2 elementi terminali portanti in fusione di ghisa e tiranti trasversali in barre di acciaio galvanizzato del diametro non inferiore a mm 16; regoli di legno duro o semiduro trattato con due mani di vernice protettiva trasparente del tipo flatting marino. Il peso della panchina, esclusi gli elementi di ancoraggio, non dovrà essere inferiore a kg 80: comunque, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. euro (quattrocentottantasette/00)	cad	487,00
Nr. 77 C01.05.027	Panchina in metallo. Fornitura in opera di numero 1 panchina monoblocco, a forma concava, della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80, con piano seduta a non meno di cm 40 da terra, realizzata in grigliato di acciaio elettrofuso a maglia rettangolare, con sagoma anatomica ottenuta mediante opportuna curvatura; finitura laterale con profili sagomati di idoneo spessore; piedi in profilato a flange forate per fissaggio a pavimento con bulloneria in acciaio inox antifurto. Caratteristiche tecnologiche: zincatura a caldo a norme UNI di tutte le parti metalliche; verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti, in vari colori, dopo specifico trattamento di preparazione superficiale; peso minimo, esclusi gli elementi di ancoraggio, kg 47. Il modello della panchina dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L.; il fissaggio a terra dovrà essere secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. euro (trecentonovantaquattro/83)	cad	394,83
Nr. 78 C01.05.028	Panchina in pietra - Fornitura e posa in opera di panchine in pietra o similare bocciardato formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x50x45 del peso non inferiore a 290 kg, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte euro (milleseicentoquarantasette/50)	cad	1'647,50
Nr. 79 C01.05.029	Panchina in pietra - Fornitura in opera di panchina in pietra o specie similare formata da un piano di due elementi di supporto h 45, larga = 45, lunga = 18 euro (ottocentosei/71)	cad	806,71
Nr. 80 C01.05.030.a	Panchina monoblocco con spalliera - Realizzata in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, finitura sabbiata, altezza seduta = 40 cm h = 70 cm lunghezza 200 cm o 300 cm, larghezza = 60 cm, peso = kg 550 Lunghezza 200 cm euro (cinquecentoseffantanove/47)	cad	579,47
Nr. 81 C01.05.034	Piastre elastiche di protezione caduta - Fornitura e collocazione in opera di piastre elastiche di protezione caduta, delle dimensioni di cm 0,50x0,50, spessore cm 0,4, realizzate in granulato di gomma riciclata, poste in superficie drenate ed aventi un assorbimento all'impatto in conformità alle norme DIN e delimitate da tavole in legno poste a coltello, dello spessore minimo di mm 20 e dell'altezza minima di mm 150 al m² euro (centoventiotto/39)	m²	128,39
Nr. 82 C01.05.038	Tavolo da pic-nic - Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o similari) senza cromo, con spigoli arrotondati, con rinforzi in profili in ferro zincato, misure = 150x0,71x0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e stessi rinforzi di misure = 150x0,50x0,43 h euro (millecinquecentosessantauno/20)	cad	1'561,20
Nr. 83 C01.06.001	Pacciamatura in corteccia di pino 8-20 mm, stesa regolarmente sul terreno per uno spessore di 3-10 cm, compresa fornitura, trasporto e scarico. euro (sessantaotto/17)	m³	68,17
Nr. 84 C01.06.002.a	Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 85 C01.06.002.b	idem c.s. ...caratteristiche rilevate oltre 20 alberi euro (venti/00)	cad	20,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 86 C01.06.003.a	Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo e strumentale per piante di classe diametrica fino a 100 cm ad 1 m dal suolo: da terra, fino a 3,5 m euro (sessantadue/49)	cad	62,49
Nr. 87 C01.06.003.b	idem c.s. ...dal suolo: con cestello elevatore euro (centoquarantaquattro/64)	cad	144,64
Nr. 88 C01.06.004.a	Indagine fitostatica - Indagine fitostatica visiva e strumentale per piante di classe diametrica oltre a 100 cm ad 1 m dal suolo. da terra, fino a 3,5 m euro (settantanove/53)	cad	79,53
Nr. 89 C01.06.004.b	idem c.s. ...dal suolo. con cestello elevatore euro (centosessantauno/68)	cad	161,68
Nr. 90 C01.06.006	Indagine speditiva su alberata stradale, con metodo visivo VTA e breve relazione tecnica sintetica. Prezzo per singola alberata di minimo di 30 piante euro (trecento/00)	cad	300,00
Nr. 91 C01.06.007	Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a gabbia, con struttura di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176. euro (duemilatrecentosette/70)	cad	2'307,70
Nr. 92 C01.06.008	idem c.s. ...appoggio in materiali diversi dal legno, omologato a norme EN 1176. euro (tremilatrecentoquarantasette/20)	cad	3'347,20
Nr. 93 C01.06.009	Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a tavoletta, con struttura di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176. euro (duemilacentocinquanta/80)	cad	2'150,80
Nr. 94 C01.06.010	idem c.s. ...appoggio in materiali diversi dal legno, omologato a norme EN 1176. euro (duemilanovecentosessantauno/30)	cad	2'961,30
Nr. 95 C01.06.011	Fornitura in opera di saliscendi, con strutture di appoggio in legno, di altezza cm 140 omologato a norme EN 1176. euro (tremilaottocentouno/40)	cad	3'801,40
Nr. 96 C01.06.012	Fornitura in opera di saliscendi, altezza cm 140 in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176. euro (quattromilaseicentotrentaotto/20)	cad	4'638,20
Nr. 97 C01.06.013	Fornitura in opera di gioco combinato, formato da torretta con tetto e saliscendi, con strutture di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176 euro (seimilaquarantaotto/20)	cad	6'048,20
Nr. 98 C01.06.014	idem c.s. ...appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176 euro (seimilatrentasei/70)	cad	6'036,70
Nr. 99 C01.06.015	Fornitura in opera di attrezzatura complessa, formata da due torrette con tetto e saliscendi, con strutture di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176 euro (tredicimilanovecentosettanta/10)	cad	13'970,10
Nr. 100 C01.06.016	idem c.s. ...appoggio in materiale diverso dal legno, omologato a norme EN 1176 euro (quindicimilasettecento/40)	cad	15'700,40
Nr. 101 C01.06.017	Fornitura in opera di gioco a molla, realizzato in legno omologato a norme EN 1176 euro (milleduecentoquarantadue/90)	cad	1'242,90
Nr. 102 C01.06.018	Fornitura in opera di gioco a molla, realizzato in materiale diverso dal legno omologato a norme EN 1176 euro (milletrecentoventisei/50)	cad	1'326,50
Nr. 103 C01.06.019	Fornitura in opera di bilico in legno omologato a norme EN 1176 euro (duemilaseicentonovantaotto/40)	cad	2'698,40
Nr. 104 C01.06.020	Fornitura in opera di bilico in materiale diverso dal legno omologato a norme EN 1176 euro (quattromiladuecentosessantadue/80)	cad	4'262,80
Nr. 105 C01.06.021	Fornitura in opera di piastre elastiche di protezione cadute, delle dimensioni di cm 0,50 x 0,50, spessore cm 4,50, realizzate in granulato di gomma riciclata, poste in superficie frenate ed aventi un assorbimento all'impatto secondo le norme EN 1177 e delimitate da tavole in legno poste a coltello euro (centodiciassette/10)	cad	117,10
Nr. 106 C01.06.023	Realizzazione di una pavimentazione tipo Levocell e/o Diogene e/o similari, con inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino, opportunamente vagliata ed impastata con idoneo prodotto legante (cementizio e/o resinoso), per mantenere le condizioni di consolidamento e permeabilità nel tempo. A discrezione della D.L., si potrà cambiare la colorazione finale della pavimentazione, con la sostituzione degli inerti nell'impasto. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 15)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 107 C01.06.024	euro (centosei/00) Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello spessore di cm 2,00/3,00 fissata a terra con picchetti in castagno del diametro di cm 6,00 e della lunghezza di cm 80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 15). euro (settantatre/00)	m ²	106,00
Nr. 108 C01.06.025	Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino), con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 15) euro (centoventi/00)	m ²	73,00
Nr. 109 C01.06.026	Realizzazione di una pavimentazione in pozzolana stabilizzata con calce idrata, con contenimento laterale da realizzarsi con tavola di castagno e/o abete dello spessore di cm 2,00/3,00 fissata a terra con picchetti in castagno del diametro di cm 6,00 e della lunghezza di cm 80,00, uno ogni 80,00 cm. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 15). euro (settantatre/00)	m ²	120,00
Nr. 110 C01.06.027	Realizzazione di una pavimentazione in pozzolana stabilizzata con calce idrata, con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 15). euro (centodiciannove/00)	m ²	73,00
Nr. 111 C01.06.028	Realizzazione di una pavimentazione in granello di fiume, con contenimento laterale da realizzarsi con cigliatura in travertino della sezione cm 25x10. Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la massiciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 m ² - spessore finito e rullato cm 5,00). euro (centotredici/00)	m ²	119,00
Nr. 112 C01.06.029	Fornitura e messa in opera di recinzione di produzione industriale - Tipo Acumina, costruita con profilati tubolari, completa di cancelli carrabili o pedonali e di servizio, senza alcun aumento di prezzo. Formata da grigliato elettrofuso e con bordi elettrofusi, completa di piantane in tubolare in acciaio, con o senza piastra per ancoraggio e tiranti, bulloni in acciaio inox antifurto. L'altezza varia a secondo delle richieste della D.L., la recinzione dovrà essere zincata a caldo a norma UNI E 14.070.000. I cancelli dovranno essere completi di ferramenta, cerniere, serrature e lucchetti monochiave. euro (centosessantacinque/00)	m ²	113,00
Nr. 113 C01.06.030	Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7 euro (diciotto/00)	m	165,00
Nr. 114 C01.06.031	Transenna metallica - Fornitura in opera di modulo di transenna metallica, composta da telaio perimetrale e traversoni verticali in ferro pieno 40 x 15, crociatine interne in ferro pieno 20 x 20, borchie centrali in ferro pieno di mm 100 x 5, avente dimensioni complessive 100 x 5, avente dimensioni complessive cm 200 per altezza di cm 50 e tre crociatine all'interno. Previo scavo del cordolo e cordolo in cls ornato cm 20 x 30 e fissaggio con zanche. Il modulo dovrà essere trattato con zincatura a caldo e verniciato con polveri epossidiche, cotte al forno a 200 gradi. Il peso non dovrà essere inferiore a kg 54 euro (duecentoquattro/51)	cad	18,00
Nr. 115 C01.06.032.a	Griglia quadrata - Fornitura in opera di griglia quadrata per alberi, in pietra o similari - spessore = cm 5 0,80 x 0,80 euro (trecentosessantatre/58)	cad	204,51
Nr. 116 C01.06.032.b	idem c.s.cm 5 0,90 x 0,90 euro (quattrocentosettantadue/66)	cad	363,58
Nr. 117 C01.06.032.c	idem c.s.cm 5 125 x 125 euro (cinquecentoundici/29)	cad	472,66
Nr. 118 C01.06.032.d	idem c.s.cm 5 150 x 150 euro (ottocentocinquantadue/16)	cad	511,29
Nr. 119 C01.06.032.e	idem c.s.cm 5 100 x 100 euro (millecentosessantaotto/02)	cad	852,16
Nr. 120 C01.06.033.a	Griglia rotonda - Fornitura in opera di griglie rotonde per alberi, in pietra o similari - spessore = cm 5 diametro 0,90 euro (quattrocentodieci/17)	cad	1'168,02
Nr. 121 C01.06.033.b	idem c.s.5 diametro 150 euro (millecinquantadue/13)	cad	410,17
			1'052,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 122 C01.06.033.c	idem c.s. ...5 diametro 0,80 euro (trecentoventiuno/54)	cad	321,54
Nr. 123 C01.06.035.a	Chiusini in pietra - Fornitura in opera di chiusini in pietra o specie similare quadrati Lato 59 - Coperchio 41 con cerchio centrale kg = 80 euro (duecentosettantaotto/37)	cad	278,37
Nr. 124 C01.06.035.b	idem c.s. ...quadrati Lato 59 - Coperchio 41 con 3 aperture kg = 80 euro (trecentoventiquattro/95)	cad	324,95
Nr. 125 C01.06.035.c	idem c.s. ...quadrati Lato 72 - Coperchio 46 con cerchio centrale - kg = 122 euro (quattrocentoventi/96)	cad	420,96
Nr. 126 C01.06.035.d	idem c.s. ...quadrati Lato 72 - Coperchio 46 con 3 aperture kg = 122 euro (cinquecentoquindici/27)	cad	515,27
Nr. 127 C01.06.035.e	Chiusini in pietra - Fornitura in opera di chiusini in pietra o specie similare quadrati Lato 37 - Coperchio 26 con cerchio centrale kg = 32 euro (centodiciotto/16)	cad	118,16
Nr. 128 C01.06.035.f	idem c.s. ...quadrati Lato 37 - Coperchio 26 con 3 aperture kg = 32 euro (centoquarantasette/71)	cad	147,71
Nr. 129 C01.06.035.g	idem c.s. ...quadrati Lato 48 - Coperchio 36 con cerchio centrale kg = 52 euro (centonovantatre/16)	cad	193,16
Nr. 130 C01.06.035.h	idem c.s. ...quadrati Lato 48 - Coperchio 36 con 3 aperture kg = 50 euro (duecentotrentacinque/76)	cad	235,76
Nr. 131 C01.07.001.a	Spazzamento annuale di superficie pavimentata o realizzata in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia o terra battuta, eseguita manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito una volta alla settimana euro (dieci/23)	m ²	10,23
Nr. 132 C01.07.001.b	idem c.s. ...rifiuti. Eseguito due volte alla settimana euro (diciotto/40)	m ²	18,40
Nr. 133 C01.07.001.c	idem c.s. ...rifiuti. Eseguito tre volte alla settimana euro (ventiquattro/54)	m ²	24,54
Nr. 134 C01.07.002.a	Spazzamento annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito una volta alla settimana euro (tre/70)	m ²	3,70
Nr. 135 C01.07.002.b	Spazzamento annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso l'asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito due volte alla settimana euro (sei/64)	m ²	6,64
Nr. 136 C01.07.002.c	idem c.s. ...rifiuti. Eseguito tre volte alla settimana euro (otto/87)	m ²	8,87
Nr. 137 C01.07.003.a	Svuotamento annuale di cestino portarifiuti di capacità inferiore a l 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti Per giardini con più di venti cestini Eseguito una volta alla settimana euro (diciannove/21)	m ²	19,21
Nr. 138 C01.07.003.b	idem c.s. ...giardini con più di venti cestini Eseguito due volte alla settimana euro (trentaquattro/56)	m ²	34,56
Nr. 139 C01.07.003.c	idem c.s. ...giardini con più di venti cestini Eseguito tre volte alla settimana euro (quarantasei/08)	m ²	46,08
Nr. 140 C01.07.003.d	idem c.s. ...giardini con meno di venti cestini Eseguito una volta alla settimana euro (ventiuno/12)	m ²	21,12
Nr. 141 C01.07.003.e	idem c.s. ...giardini con meno di venti cestini Eseguito due volte alla settimana euro (trentaotto/02)	m ²	38,02
Nr. 142 C01.07.003.f	idem c.s. ...giardini con meno di venti cestini Eseguito tre volte alla settimana euro (cinquanta/69)	m ²	50,69
Nr. 143 C01.07.004.a	Svuotamento di cestone annuale portarifiuti di capacità superiore a l 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti. Per giardini con più di tre cestoni Eseguito una volta alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	settimana euro (ventinove/55)	cad	29,55
Nr. 144 C01.07.004.b	idem c.s. ...giardini con più di tre cestoni Eseguito due volte alla settimana euro (cinquantatre/17)	cad	53,17
Nr. 145 C01.07.004.c	idem c.s. ...giardini con più di tre cestoni Eseguito tre volte alla settimana euro (settanta/90)	cad	70,90
Nr. 146 C01.07.004.d	idem c.s. ...giardini con meno di tre cestoni Eseguito una volta alla settimana euro (trentadue/49)	cad	32,49
Nr. 147 C01.07.004.e	idem c.s. ...giardini con meno di tre cestoni Eseguito due volte alla settimana euro (cinquantaotto/49)	cad	58,49
Nr. 148 C01.08.003.a	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 300 m ² euro (zero/41)	m ²	0,41
Nr. 149 C01.08.003.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m ² euro (zero/24)	m ²	0,24
Nr. 150 C01.08.003.c	idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m ² euro (zero/18)	m ²	0,18
Nr. 151 C01.08.003.c 2	idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m ² euro (zero/18)	m ²	0,18
Nr. 152 C01.08.003.d	idem c.s. ...Superfici continue da 1000 a 2000 m ² euro (zero/10)	m ²	0,10
Nr. 153 C01.08.003.e	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m ² euro (zero/07)	m ²	0,07
Nr. 154 C01.08.004.a	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, senza raccolta del materiale di risulta Superfici continue fino a 300 m ² euro (zero/30)	m ²	0,30
Nr. 155 C01.08.004.b	idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m ² euro (zero/16)	m ²	0,16
Nr. 156 C01.08.004.c	idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m ² euro (zero/12)	m ²	0,12
Nr. 157 C01.08.004.d	idem c.s. ...Superfici continue da 1000 a 2000 m ² euro (zero/08)	m ²	0,08
Nr. 158 C01.08.004.e	idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m ² euro (zero/05)	m ²	0,05
Nr. 159 C01.08.005.a	Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 5000 m ² euro (zero/15)	m ²	0,15
Nr. 160 C01.08.005.b	idem c.s. ...Superfici continue oltre 5000 m ² euro (zero/10)	m ²	0,10
Nr. 161 C01.08.009	Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. euro (zero/50)	m ²	0,50
Nr. 162 C01.08.010.a	Regolamentazione del traffico con operatori durante l'esecuzione di lavorazioni in aiuole spartitraffico. per strade ad alta intensità di traffico euro (zero/34)	m	0,34
Nr. 163 C01.08.010.b	idem c.s. ...per strade a bassa intensità di traffico euro (zero/11)	m	0,11
Nr. 164 C01.09.001.a	Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a m 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi fino a 50 piante euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 165 C01.09.001.b	idem c.s. ...vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi oltre 50 piante euro (quattro/26)	cad	4,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 166 C01.09.001.c	idem c.s. ...vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te: arbusti singoli di altezza sino a m 2,0 euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 167 C01.09.002.a	Potatura straordinaria di cespugli, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore, riduzione della chioma, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te: per gruppi fino a 50 piante euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 168 C01.09.002.b	idem c.s. ...delle risul- te: per gruppi oltre 50 piante euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 169 C01.09.002.c	idem c.s. ...delle risul- te: arbusti singoli di altezza sino a m 2,0 euro (diciannove/89)	cad	19,89
Nr. 170 C01.09.003.a	Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 171 C01.09.003.b	idem c.s. ...della siepe m² da 3 a 5/m euro (due/39)	m	2,39
Nr. 172 C01.09.003.c	idem c.s. ...della siepe oltre m² 5/m euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 173 C01.09.004.a	Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m euro (uno/82)	m	1,82
Nr. 174 C01.09.004.b	idem c.s. ...della siepe m² da 3 a 5/m euro (tre/41)	m	3,41
Nr. 175 C01.09.004.c	idem c.s. ...della siepe oltre m² 5/m euro (sei/53)	m	6,53
Nr. 176 C01.09.005	Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo consistente nell'asportazione dei getti vecchi e con scarso vigore, taglio di riforma, eseguito sia a mano che con macchina, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te euro (uno/40)	m²	1,40
Nr. 177 C01.09.006	Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te. euro (uno/99)	m²	1,99
Nr. 178 C01.09.007	Zappatura e scerbatura in aiuole con presenza di piante erbacee e arbustive, eseguito manualmente, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risul- te. euro (uno/42)	m²	1,42
Nr. 179 C01.10.001.a	Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A euro (duecentocinquantaotto/62)	cad	258,62
Nr. 180 C01.10.001.b	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B euro (centonovantaquattro/98)	cad	194,98
Nr. 181 C01.10.001.c	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F C euro (centotrentanove/29)	cad	139,29
Nr. 182 C01.10.001.d	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A euro (centosettantatre/53)	cad	173,53
Nr. 183 C01.10.001.e	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B euro (centoventiquattro/66)	cad	124,66
Nr. 184 C01.10.001.f	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C euro (cento/22)	cad	100,22
Nr. 185 C01.10.001.g	idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F A euro (centocinque/55)	cad	105,55
Nr. 186 C01.10.002.l	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	compreso l'onere per lo smaltimento. III [^] F C euro (cinquantanove/17)	cad	59,17
Nr. 187 C01.10.003.a	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A euro (trecentosettantauno/99)	cad	371,99
Nr. 188 C01.10.003.b	idem c.s.discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. B euro (duecentoottantasei/34)	cad	286,34
Nr. 189 C01.10.003.c	idem c.s.discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C euro (duecentoundici/93)	cad	211,93
Nr. 190 C01.10.003.d	idem c.s.discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F A euro (duecentosessantasette/59)	cad	267,59
Nr. 191 C01.10.003.e	idem c.s.discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F B euro (duecentodiciannove/86)	cad	219,86
Nr. 192 C01.10.003.f	idem c.s.discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F C euro (centoottantaotto/04)	cad	188,04
Nr. 193 C01.10.004.a	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I [^] F euro (trecentoquattordici/30)	cad	314,30
Nr. 194 C01.10.004.b	idem c.s.della potatura II [^] F euro (duecentodieci/18)	cad	210,18
Nr. 195 C01.10.005.a	Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F A euro (centosettanta/10)	cad	170,10
Nr. 196 C01.10.005.b	idem c.s.lo smaltimento. I [^] F B euro (centoquarantasei/23)	cad	146,23
Nr. 197 C01.10.005.c	idem c.s.lo smaltimento. I [^] F C euro (centoquattordici/41)	cad	114,41
Nr. 198 C01.10.005.d	idem c.s.lo smaltimento. II [^] F A euro (centoquarantatre/57)	cad	143,57
Nr. 199 C01.10.005.e	idem c.s.lo smaltimento. II [^] F B euro (novantauno/25)	cad	91,25
Nr. 200 C01.10.005.f	idem c.s.lo smaltimento. II [^] F C euro (sessantasei/81)	cad	66,81
Nr. 201 C01.10.006.a	Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia, Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I [^] F A euro (ottantaotto/63)	cad	88,63
Nr. 202 C01.10.007.a	Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A euro (trecentosettantauno/34)	cad	379,34
Nr. 203 C01.10.007.b	idem c.s.lo smaltimento. Esem. B euro (trecentoquattordici/24)	cad	314,24
Nr. 204 C01.10.007.c	idem c.s.lo smaltimento. Esem. C euro (duecentotrentanove/83)	cad	239,83
Nr. 205 C01.10.007.c	idem c.s.lo smaltimento. Esem. C euro (duecentotrentanove/83)	cad	239,83
Nr. 206	idem c.s.lo smaltimento. I [^] F A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.10.007.d	euro (duecentocinquantaotto/62)	cad	258,62
Nr. 207 C01.10.007.e	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B euro (duecentodieci/89)	cad	210,89
Nr. 208 C01.10.007.f	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F C euro (centosessantatre/16)	cad	163,16
Nr. 209 C01.10.008.a	Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A euro (cinquecentosessantaotto/11)	cad	568,11
Nr. 210 C01.10.008.b	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. B euro (quattrocentoottantaotto/57)	cad	488,57
Nr. 211 C01.10.008.c	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A euro (quattrocentonove/04)	cad	409,04
Nr. 212 C01.10.008.d	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F B euro (trecentoventitre/82)	cad	323,82
Nr. 213 C01.10.008.e	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C euro (duecentosessantauno/32)	cad	261,32
Nr. 214 C01.10.009.a	Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F euro (sessantaotto/17)	cad	68,17
Nr. 215 C01.10.009.b	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F euro (cinquantaquattro/54)	cad	54,54
Nr. 216 C01.10.009.c	idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F euro (quarantatre/18)	cad	43,18
Nr. 217 C01.10.010.a	Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F euro (centonovantaquattro/98)	cad	194,98
Nr. 218 C01.10.011.a	Potatura di contenimento Phoenix dactilifera e Washingtonia come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e frutti con rimozione di eventuali rampicanti od infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A euro (duecentotrentacinque/19)	cad	235,19
Nr. 219 C01.10.011.b	idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. B euro (centonovantasei/00)	cad	196,00
Nr. 220 C01.10.011.c	idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. C euro (centosessantatre/61)	cad	163,61
Nr. 221 C01.10.011.d	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F A euro (centotrentasei/35)	cad	136,35
Nr. 222 C01.10.012.a	Potatura di Phoenix canariensis come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e frutti con rimozione di eventuali rampicanti od infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. euro (trecentoventidue/84)	cad	322,84
Nr. 223 C01.10.012.b	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F euro (duecentoventisei/80)	cad	226,80
Nr. 224 C01.10.012.c	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F euro (centoventiquattro/66)	cad	124,66
Nr. 225 C01.10.014.a	Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A euro (centosettantasette/24)	cad	177,24
Nr. 226	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.10.014.b	euro (centoquarantauno/46)	cad	141,46
Nr. 227 C01.10.014.c	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F C euro (centotredici/05)	cad	113,05
Nr. 228 C01.10.014.d	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A euro (centoquarantauno/46)	cad	141,46
Nr. 229 C01.10.015	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. euro (zero/68)	m²	0,68
Nr. 230 C01.10.016.a	Potatura di Laurus nobilis a ceppaia con eliminazione del seccume, dei polloni in sovrannumero e riduzione dei rami eccessivi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F euro (trentanove/20)	cad	39,20
Nr. 231 C01.10.016.b	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 232 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A euro (trecentoquarantauno/21)	cad	341,21
Nr. 233 C01.10.018.b	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F B euro (duecentosessantauno/21)	cad	261,21
Nr. 234 C01.10.018.c	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C euro (duecentocinque/98)	cad	205,98
Nr. 235 C01.10.018.c	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C euro (duecentocinque/98)	cad	205,98
Nr. 236 C01.10.018.d	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F A euro (duecentoventiotto/12)	cad	228,12
Nr. 237 C01.10.018.e	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F B euro (centosessantasette/03)	cad	167,03
Nr. 238 C01.10.018.f	idem c.s. ...discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C euro (centotrentasei/49)	cad	136,49
Nr. 239 C01.10.019.a	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A euro (settecentonovantacinque/34)	cad	795,34
Nr. 240 C01.10.019.b	idem c.s. ...smaltimento. Esem. B euro (seicentoottantauno/73)	cad	681,73
Nr. 241 C01.10.021	Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea presenza di due tree-climbers che opereranno secondo la normativa vigente per i lavori in quota da eseguirsi con funi e vincoli. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento euro (milleottocentoquarantadue/07)	cad	1'842,07
Nr. 242 C01.10.022.a	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20 euro (ottantacinque/22)	cad	85,22
Nr. 243 C01.10.022.b	idem c.s. ...del colletto > cm 20 < cm 50 euro (centoquarantadue/02)	cad	142,02
Nr. 244 C01.10.022.c	idem c.s. ...del colletto > cm 50 euro (centonovantaotto/84)	cad	198,84
Nr. 245 C01.11.001	Concimazione di fondo con concimi ternari granulari distribuiti uniformemente, distribuendo mediamente grammi 60 di concime con titolo 10.10.10 o equivalente, escluso l'interramento euro (zero/07)	m²	0,07
Nr. 246 C01.11.002	Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta cessione (minimo 4% di azoto da Ureaform o IBDU per un dosaggio minimo di 4 grammi per m² di azoto euro (zero/08)	m²	0,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 247 C01.11.003.a	Concimazione localizzata di alberi, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto, distribuzioni e interrimento dei concimi: alberi isolati euro (zero/59)	cad	0,59
Nr. 248 C01.11.003.b	idem c.s. ...dei concimi: arbusti isolati euro (uno/65)	cad	1,65
Nr. 249 C01.11.004	Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario euro (zero/04)	m ²	0,04
Nr. 250 C01.11.005	Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni tipi di vegetazione euro (zero/09)	m ²	0,09
Nr. 251 C01.11.006	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 252 C01.11.007.a	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura del prodotto: in ore diurne euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 253 C01.11.007.b	idem c.s. ...in ore notturne euro (sei/82)	cad	6,82
Nr. 254 C01.11.008.a	Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura di acqua e prodotto: in ore diurne euro (cinque/12)	cad	5,12
Nr. 255 C01.11.008.b	idem c.s. ...in ore notturne euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 256 C01.11.009.a	Trattamento antiparassitario con iniezione al tronco, in numero sufficiente a dare completa copertura della massa da trattare, con distribuzione della soluzione antiparassitaria a pressione o per assorbimento spontaneo a pressione ordinaria: per piante con diametro del tronco inferiore a cm 40 euro (tredici/63)	cad	13,63
Nr. 257 C01.11.010.a	Eliminazione manuale di nidi di Processionaria con l'ausilio di cestello elevatore, compresi raccolta e smaltimento delle risulite prodotte, per singola pianta: I [^] F euro (centoquarantadue/02)	cad	142,02
Nr. 258 C01.11.010.b	idem c.s. ...singola pianta: II [^] F euro (ottantacinque/22)	cad	85,22
Nr. 259 C01.11.010.c	idem c.s. ...singola pianta: III [^] F euro (quarantacinque/45)	cad	45,45
Nr. 260 C01.12.001.a	Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con più di un irrigatore ogni 15 m ² euro (due/50)	m ²	2,50
Nr. 261 C01.12.001.b	idem c.s. ...giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 m ² a 60 m ² euro (zero/68)	m ²	0,68
Nr. 262 C01.12.001.c	idem c.s. ...giardini con 1 irrigatore per superfici da 60 m ² a 200 m ² euro (zero/20)	m ²	0,20
Nr. 263 C01.12.001.d	idem c.s. ...giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 m ² euro (zero/09)	m ²	0,09
Nr. 264 C01.13.001.a	Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini comprensivo di controllo sull'officina e sicurezza, sostituzione della bulloneria, regoli in legni di pino e/o di castagno stagionato, di ferro compresa una verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il colore originale per dare il manufatto funzionale e a perfetta regola d'arte. il primo anno euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 265 C01.13.001.b	idem c.s. ...regola d'arte. gli anni successivi euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 266 C01.13.001.c	idem c.s. ...regola d'arte. il primo anno euro (due/05)	cad	2,05
Nr. 267 C01.13.001.d	idem c.s. ...regola d'arte. gli anni successivi euro (zero/81)	cad	0,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 268 C01.13.002	Verniciatura con impregnante, due mani all'intervento, previa levigatura dei regoli fino ad ottenere una superficie liscia e priva di ogni residuo di precedenti impregnature. Verniciatura degli zampini in smalto nero fino ad ottenerne un manufatto a perfetta regola d'arte euro (trentaquattro/09)	cad	34,09
Nr. 269 C01.13.003	Verniciatura a smalto di colore originale di contenitore portarifiuti del tipo a mangiatoia o a cestello, compreso il supporto infisso sul terreno euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 270 C02.01.001	Acacia dealbata, altezza 3,00/3,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso euro (centosessantaquattro/63)	cad	164,63
Nr. 271 C02.01.002	Acacia julibrissin: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (duecentoquarantasei/96)	cad	246,96
Nr. 272 C02.01.013	Cedrus atlantica - libani: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (quattrocentoottantasei/43)	cad	486,43
Nr. 273 C02.01.024	Magnolia grandiflora: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (settecentoquarantaotto/32)	cad	748,32
Nr. 274 C02.01.025	Magnolia x soullangeana: altezza 1,75/2,00 m, in vaso euro (novantasette/29)	cad	97,29
Nr. 275 C02.01.026	Olea europea: altezza 2,50/3,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (duecentonovantanove/34)	cad	299,34
Nr. 276 C02.01.036	Pinus silvestris: altezza 2,50/3,00 m, circonferenza fusto 12/14 cm, in vaso euro (trecentosettanta/35)	cad	370,35
Nr. 277 C02.01.038	Populus alba: altezza 2,00/2,50 m, circonferenza fusto 10/12 cm, in vaso euro (trentasei/25)	cad	36,25
Nr. 278 C02.01.045	Prunus serrulata kanzan: altezza 3,00/3,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso euro (centoquarantanove/67)	cad	149,67
Nr. 279 C02.01.046	Quercus cerris: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (trecentoventinove/27)	cad	329,27
Nr. 280 C02.01.047	Quercus ilex cespuglio: altezza 2,50/3,00 m, con 5/7 getti, in vaso euro (duecentoquarantatre/74)	cad	243,74
Nr. 281 C02.01.049	Quercus petrae: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (trecentoventisette/15)	cad	327,15
Nr. 282 C02.01.059	Thuja occidentalis: altezza 1,50/1,75 m, in vaso euro (ottantasette/66)	cad	87,66
Nr. 283 C02.01.061	Ulmus campestris - pumila: altezza 3,00/3,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso euro (novantatre/55)	cad	93,55
Nr. 284 C03.01.001	Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (quattro/38)	m³	4,38
Nr. 285 C03.01.002	Campo di calcio autodrenante e autoumidificante 1) Sistemazione del terreno del campo da gioco: Spianamento con mezzi meccanici, compresi gli scavi ed i riporti fino a una media di cm 15 onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento, la picchettatura, la formazione del piano quotato, la posa dei capisaldi e quanto altro necessario per il giusto procedere del lavoro. 2) Costruzione del sistema drenante umidificante formato da n. 11 collettori trasversali, costituiti da: scavo con mezzi meccanici, in sezione obbligatoria, di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni, paralleli tra loro e delle dimensioni di cm 30 di larghezza per tutta la lunghezza trasversale del campo fino al ricongiungimento del collettore fognario perimetrale di profondità variabile compresa tra cm 20 nella parte centrale (colmo) e cm 80 nelle due parti laterali; fornitura e posa in opera di tubi forati in PVC o similari, del diametro interno cm 10, che costituiscono le reti del sistema drenaggio principale interno del campo, compreso l'onere per formazione del letto di posa in graniglia di cava e successivamente rinfiancati con stenditura a mano di inerte pulito di cava o di fiume (granulometria mm 20); fornitura e posa in opera, di materiale inerte pulito di fiume o di cava, con curva granulometrica predeterminata (media granulometrica mm 40) per il riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti. 3) Costruzione di un collettore perimetrale del campo di gioco per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla superficie e dai dreni trasversali del campo mediante: scavo con mezzi meccanici a sezione obbligatoria di cunicolo nel terreno per la posa in opera del collettore fognario delle dimensioni di cm 60 di larghezza, per tutto il perimetro esterno del campo di gioco di profondità variabile minima di cm 120 dal piano finito, adeguatamente in pendenza per garantire il deflusso delle acque drenate; fornitura e posa in opera di tubi in cemento del diametro di cm 40, posti in opera su letto di cls; fornitura e posa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente stabilite, per il riempimento e colmatare dello scavo sopra il collettore a garantire il drenaggio perimetrale del campo da gioco; 4) Costruzione di pozzetti drenanti per la derivazione tra collettore fognario perimetrale e connessione allo scarico dei dreni trasversali al campo, costituiti da anelli in cls a q 2,0 di cemento, prefabbricati completamente forati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>speciali per drenaggio, posti in opera sopra il collettore fognario perimetrale convenientemente ancorati ad esso con rinfianco di malta cementizia. Dimensioni interne di cm 40 x 40 ed altezza variabile fino alla quota finale del campo di gioco, (n. 2 pozzetti per ogni collettore trasversale). Sono compresi: il chiusino o caditoia in lamiera striata o in cemento, per l'ispezione dei dreni; lo scavo; il rinterro con ghiaia lavata di idonea granulometria per il drenaggio; la foratura superiore della fogna perimetrale di idonea ampiezza per l'inserimento dello scarico di fondo del pozzetto. 5) Costruzione di pozzetti di ispezione in cls prefabbricati, gettati in opera a q 2,0 di cemento, delle dimensioni interne di cm 80 x 80 per una profondità adeguata al collettore perimetrale del campo fino alla quota del campo finito (n. 4 pozzetti posti agli angoli del cambiamento di direzione della fogna). Sono compresi: il chiusino in lamiera striata o in cemento per l'ispezione dei tubi; lo scavo; il rinfianco con cemento magro; il rinterro. 6) Completamento delle opere di finitura manto erboso e sistema drenante reticolare. Sono compresi: la fornitura e posa in opera, mediante lo spianamento con mezzi meccanici su terreno già modellato alle quote e pendenze stabilite, di miscela agraria costituita da sabbia silicea in quantità non inferiore al 50 per cento e terreno vegetale scevro da sostanze argillose e da qualsiasi altra sostanza quali radici, sassi ed altre impurità su tutta la superficie del campo di uno spessore medio compattato di cm 25 circa; livellamento con motor grader e assistenza manuale al raggiungimento definitivo delle quote prestabilite con conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a 10 t. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico del materiale di eccedenza alla discarica; tutte le operazioni inerenti allo scavo nel terreno di fessure cuneiformi con attrezzature speciali, seguite con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (graniglia di granulometria mm 0,7 - 10) ed eseguite per una altezza che garantisca l'intercettazione dei dreni trasversali principali del campo. Tali fessurazioni verranno eseguite su tutta la superficie ad una distanza variabile tra loro con media di interasse di cm 100 e perpendicolarmente al lato lungo del campo; il definitivo spianamento e livellamento con motor grader e assistenza manuale; la successiva frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati miscelati a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo, l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione e l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente; la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate su dado di calcestruzzo per l'infissione delle bandierine segna angoli queste comprese e la fornitura e posa in opera mediante bussole applicate nel terreno su punto cementizio delle porte rego-lamentari per il gioco del calcio, in alluminio anodizzato a sezione ovoidale di colore bianco e comprese le reti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva</p> <p>euro (quindici/06)</p>	m ²	15,06
Nr. 286 C03.01.003	<p>Impianto di irrigazione automatico per campo da calcio regolamentare con irrigatori a sollevamento costituito da: anello in tubo di polietilene ADPNIO diametro 75, completo di raccorderia in PVC rigido non plastificato, raccorderia in acciaio zincato occorrente per l'attacco degli irrigatori; irrigatori con raggio di azione di m 30 con cammino di 280 l/minuto a 6,5 atmosfere, in resina sintetica atti all'interramento diretto, del tipo dinamico, completamente drenati sotto terra con ghiaia (granulometria mm 10 - 20) con valvola incorporata o posto in apposito pozzetto fuori dal campo di gioco del tipo a solenoide a 24 V, a comando elettrico, n. 3 a pieno cerchio per la zona centrale del campo con cestello superiore per la coltivazione di erba naturale o in alternativa con erba sintetica, n. 8 a settore variabile posto nel perimetro del campo di gioco; programmatore automatico elettromeccanico a 12 settori per il comando delle elettrovalvole (programma per un massimo di gg.14); cavi elettrici inputrescibili allettati in speciale cavidotto di tubo corrugato, doppia parete, di mm 75, posti in opera sullo scavo delle tubature irrigue per il collegamento elettrico tra elettrovalvole ed elettroprogrammatore posto in box prefabbricato in vetroresina, stagno, nelle vicinanze del campo di gioco o, in alternativa in locali tecnici messi a disposizione dal committente. Sono compresi: la posa in opera; le opere murarie; gli scavi; i rinterri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e funzionante. Sono esclusi: l'adduzione idrica all'interno dell'anello predisposto per l'irrigazione; la fornitura elettrica all'interno dell'elettroprogrammatore e sua messa a terra</p> <p>euro (trentaunomiladuecentoquarantacinque/64)</p>	cad	31'245,64
Nr. 287 C03.01.004	<p>Tappeto erboso in terra vegetale. Formazione di tappeto erboso su terra vegetale e sabbia silicea miscelata precedentemente, secondo il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e mista a terricci specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con interrimento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 25. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita</p> <p>euro (quattro/38)</p>	m ²	4,38
Nr. 288 C03.01.005	<p>Rigenerazione del tappeto erboso eseguita mediante aerificazione del terreno con perforatrice. Sono comprese: la fornitura e posa in opera di strato superficiale di circa cm 3-4 di terriccio; la torba; la sabbia granita e concime organico; lo sminuzzamento del terreno in profondità con miscelazione dello strato superficiale, steso precedentemente, eseguita con speciale macchina erpicatrice; la concimazione specifica per la semina e per il controllo di erbe infestanti; la pulizia del campo con rete trainabile; due concimazioni, da farsi a distanza di tempo, con fertilizzante super ad effetto prolungato, diserbo selettivo con fertilizzante diserbante (per eliminare le malerbe con foglie lunghe); le rullature varie del campo dopo la fine dei lavori e prima del primo taglio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>euro (quattro/99)</p>	m ²	4,99
Nr. 289 C03.01.006	<p>Ricarico di campo sportivo esistente mediante la stesa a strati omogenei del terreno precedentemente preparato e rullato con rulli leggeri con la formazione delle pendenze prestabilite, considerando la sola superficie di gioco per campi di calcio o simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>euro (due/78)</p>	m ²	2,78
Nr. 290 C03.01.007	<p>Preparazione del piano di semina mediante perfetto livellamento del terreno a sistema controllato delle pendenze del campo, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. Eseguito con mezzo meccanico ed assistenza manuale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito</p> <p>euro (zero/74)</p>	m ²	0,74
Nr. 291 C03.01.008	<p>Preparazione del letto di semina e semina. Sono compresi: la frantumazione per circa cm 2 di profondità della crosta superficiale con apposito mezzo meccanico; la fornitura e stesa a spaio sull'intera superficie di circa cm 2 di terricci concimati e miscelati alla sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concimazione adatta al tipo di terreno per la formazione e l'attecchimento dell'erba; la</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	seminazione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi in relazione al tipo di terreno; la disinfezione del terreno con polveri di zolfo; l'interramento delle sementi stesse con una nuova concimazione; definitiva, rullatura con rulli leggeri a nido d'ape; la manutenzione, l'innaffiamento del campo fino al completo attecchimento dell'erba; il primo taglio dell'erba, operazione con la quale decorrerà la data di consegna del campo al committente. Per campi di calcio e simili. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (due/28)	m ²	2,28
Nr. 292 C03.01.009	Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500-600 fori al m ² permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (tre/12)	m ²	3,12
Nr. 293 C03.01.010	Fertilizzante minerale, fornito e sparso con opportuna attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: azoto (N) 18%; fosforo (P2-05) 24%; potassio (K2-0) 6%; distribuito sui terreno in ragione di kg 25 ogni m ² 1000. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (zero/50)	m ²	0,50
Nr. 294 C03.01.011	Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (zero/68)	m ²	0,68
Nr. 295 C03.01.012	Rigenerazione campo di calcio con lieve correzione della superficie con apporto massimo negli avvallamenti di cm 2 di buon terreno agrario, livellato con mezzi meccanici e rifinito a mano (50% della superficie), realizzata attraverso le seguenti fasi: arieggiamento del terreno in profondità con utilizzo di attrezzo dotato di tre lame a movimento sincronizzato verticale ed orizzontale, distanti tra loro di cm 30; semina a perforazione con seminatrice perforatrice a rullo, trainata da piccolo trattore attrezzato con gomme da prato capace di praticare nel terreno 500/600 fori al m ² alla profondità di cm 1/3,5 e di seminare automaticamente la miscela di sementi predeterminate; insabbiamento della superficie con l'utilizzo di apposito spandisabbia autocaricante, capace di lasciare sul terreno uno strato costante di sabbia dello spessore di mm 4/5; concimazione da eseguirsi in giusta dose, applicata con carrello spandiconcime; livellamento superficiale eseguito con rete snodata, trainata da trattore leggero; rullatura eseguita con rullo da q 5. SEMENTI: miscuglio composto da 40% Lolium perenne Loretta, 20% Lolium perenne Lisuna, 10% Poa Pratensis Sysport, 10% Poa Pratensis Mosa, 20% Poa Pratensis Parade, fornito in cantiere in confezioni sigillate e applicato in ragione di kg 25 ogni m ² 1000; CONCIMI: fertilizzanti per nuova semina prato composto da 18% N, 24% P2-05, 6% K2-0, granulare, applicato in ragione di kg 25 ogni m ² 1000; SABBIA: sabbia di fiume a granulometria inferiore a mm 2. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (zero/91)	m ²	0,91
Nr. 296 C03.01.013	Sottofondo campo da tennis di materiale incoerente tipo lapillo vulcanico, pomice, scorie di alto forno etc. Fornito e posto in opera dopo l'approvazione del campione da parte della D.L. Sono compresi: lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Spessore finito dopo la compattazione cm 8-10 euro (cinque/12)	m ²	5,12
Nr. 297 C03.01.018	Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi da tennis, basket, pallavolo ecc., omologata dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI, realizzata con resine altamente elastiche e alta resistenza per il ritorno dell'energia, con caratteristiche antisdruciolevoli ed antiriflesso, realizzata in applicazioni multiple per un totale di circa kg 2,00 a m ² . Sono compresi: il necessario primer di ancoraggio; la finitura pigmentata superficialmente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventidue/15)	m ²	22,15
Nr. 298 C03.01.019	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo etc., realizzata con resine poliuretatiche bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al m ² con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventiotto/97)	m ²	28,97
Nr. 299 C03.01.020	Manto superficiale per campi di bocce, coperti e scoperti, in terra speciale scevra da impurità e scheletro tipo "lacugnana", spessore dopo abbondante annaffiamento e rullatura cm 7; fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale correzione con materiali idonei (cemento, calce idrata, etc.); lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (undici/36)	m ²	11,36
Nr. 300 C03.01.021	Manto superficiale per campi di bocce, coperti in polvere ceramica tipo "Gavirate", spessore dopo rullatura cm 67, fornito e posto in opera. Sono compresi; lo spandimento; la profilatura; la rullatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventiotto/40)	m ²	28,40
Nr. 301 C03.01.022	Tavole in legno di abete, opportunamente stagionate, per bordi di campi sportivi (bocce, pattinaggio), spessore cm 4, altezza cm 20. Sono compresi: il fissaggio ai montanti in ferro o a sottostante cordolo in c.a.; il trattamento tipo «flating» dato a mano in due riprese. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed omologabile dalla competente Federazione sportiva euro (tredici/07)	m ²	13,07
Nr. 302 C03.01.023	Fornitura e posa in opera di «oscillanti di fondo» realizzati con telaio in metallo e gomma nera dello spessore di cm 3, che verranno appoggiati con appositi sistemi di ritenuta. Dimensioni regolamentari. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (trecentosessantanove/27)	cad	369,27
Nr. 303 C03.01.024	Formazione del manto sintetico compatto impermeabile elastomerico per il gioco delle bocce (omologato dalla competente Federazione), realizzato a freddo per colata sul posto in applicazioni successive di resine poliuretatiche bicomponenti autolivellanti, posate su sottofondo realizzato con conglomerato bituminoso, questo pagato a parte, staggiate a mano, addizionate con granuli di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 304 C03.01.025.a	gomma selezionati e dosati opportunamente. Finitura superficiale con semina di granuli ancorati al sistema poliuretano e sabbia silicea. Il tutto per uno spessore finito di mm 6-8. È compreso il trattamento del sottofondo in bitume, attuato con applicazione di polvere di gomma e poliuretano. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (settantasei/69)	m ²	76,69
Nr. 305 C03.01.025.b	Pavimento con colore a scelta della D.L. per campo di pattinaggio-hockey a rotelle costituito da getto in calcestruzzo spessore cm 15 dosato a q 2,70 per m ³ di cemento tipo Portland armato con rete elettrosaldata diametro 5 a maglia cm 20x20 tirato a fratazzo secondo le livellette prescritte, successiva finitura: a) mediante stesura e spatole di manto ad altissima resistenza costituito da un impasto di resine sintetiche finale mm 6; ovvero b) mediante impasto di polvere di quarzo dello spessore minimo finito di mm 3 lavorato con «elicottero». È compresa la formazione di giunti di dilatazione con macchina idonea e sigillata con speciale resina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: con manto ad altissima resistenza 6 mm euro (quarantauno/47)	m ²	41,47
Nr. 306 C03.01.026.a	idem c.s. ...con manto in polvere di quarzo nazionale 3 mm euro (ventitre/86)	m ²	23,86
Nr. 307 C03.01.029	Pavimento prefinito in legno per lo sport con sistema di posa su sottocostruzione doppia in travetti di abete e lana di vetro, omologato dal laboratorio pavimentazioni speciali del CONI fornito, posto in opera e realizzato come segue: realizzazione, sul sottofondo di calcestruzzo o sul pavimento esistente, di barriera al vapore eseguita mediante la stesura di fogli di polietilene di mm 0,15 di spessore, con sormonto sulle giunte di circa cm 30 e rivoltati sui bordi; esecuzione sulla barriera al vapore, di sottocostruzione doppia incrociata con travetti di abete essiccato e piallato da mm 50x100x4000, la prima fila di travetti disposta ad interasse cm 75 circa, verrà fissata con chiodi o graffe su supporti posti a distanza di cm 105,7 uno dall'altro e livellati con cunei di polietilene indipendenti dal sottofondo, la seconda fila di travetti verrà inchiodata alla prima ad un interasse di cm 52,86; trattamento dei travetti di abete dell'orditura con vernici ignifughe per ottenere l'idonea classe per la reazione al fuoco; coibentazione termica ed acustica, mediante la stesura di materassini in lana di vetro di spessore adeguato ad intasare l'intercapedine (di classe O per la reazione al fuoco); pavimentazione in listoni prefiniti di legno massiccio evaporato sottopressione, spessore mm 22, qualità standard, fissati con chiodi alla sottocostruzione. I listoni saranno intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollato sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica bicomponente, trasparente e semilucida; finitura perimetrale della pavimentazione, mediante il fissaggio di un bat-tiscopa singolo in legno 40x22; segnatura dei campi di gioco con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate (pallacanestro, pallavolo, pallamano e verniciatura delle aree e bordo campo). È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Livello del pavimento finito minimo cm 15 - max cm 25. in faggio euro (novantacinque/44)	m ²	95,44
Nr. 308 C03.01.030	Pavimentazione ignifuga vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 2,5 incollate con resine poliuretaniche al sottofondo in cls, con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore richiesto dalla D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (ventitre/86)	m ²	23,86
Nr. 309 C03.01.031	Pavimentazione ignifuga per interni di palestra o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 4,5, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo e sui giunti di contatto e sigillati con apposita macchina vulcanizzatrice ai bordi; con superficie opaca liscia antidrucciolevole del colore richiesto dalla D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventinove/55)	m ²	29,55
Nr. 310 C03.01.032	Pavimentazione ignifuga per interni di palestre o simili costituita da teli prefabbricati in gomma, dello spessore di mm 3,2, incollati con resine poliuretaniche al sottofondo in cls e sui giunti di contatto, con superficie a rilievo antiriflesso ed antidrucciolevole con forte assorbimento acustico. Colore a scelta della D.L. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventitre/86)	m ²	23,86
Nr. 311 C03.01.033	Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretaniche e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventinove/55)	m ²	29,55
Nr. 312 C03.01.034	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in miscela omogenea a scelta della D.L. antibatterica, antidrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiaccia di cemento additivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventisei/70)	m ²	26,70
Nr. 313 C03.01.035	Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con residuo secco di «Topping» di usura pari a kg 2.00 a m ² , realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il «sistema» di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un «primer» poliuretano. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (trentadue/95)	m ²	32,95
Nr. 313 C03.01.035	Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice - livellatrice, e con «Topping» di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale miscela costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di kg/m ² 4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di residuo secco. Il «sistema» di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un «primer» poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (trentacinque/79)	m ²	35,79
Nr. 314 C03.01.036	Manto sintetico drenante omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretano monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un «primer» bicomponente poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (cinquanta/56)	m ²	50,56
Nr. 315 C03.01.037	Manto sintetico «semidrenante» purché già omologato Coni/Fidal costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretano e gomma fino ad ottenere un «sistema» dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 910 saranno legati con resina poliuretano monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice - livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura con speciali macchine, di una «miscela» di resina poliuretano pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa kg 2,00 a m ² di residuo secco. Il piano di appoggio in con-glomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un «primer» bicomponente poliuretano. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (cinquantadue/27)	m ²	52,27
Nr. 316 C03.01.038	Manto sintetico «impermeabile» omologato Coni/Fidal realizzato in tre strati. Primo strato costituito da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati con resina poliuretano monocomponente, steso e colato sul posto con macchina finitrice - livellatrice. Secondo strato costituito da applicazione di resina poliuretano pura in ragione di circa kg 1,00 a m ² per il trattamento impermeabilizzante del piano di appoggio di cui sopra. La resina potrà anche essere pigmentata. Terzo strato di usura e finitura con «topping» superficiale realizzato mediante spruzzatura con speciali macchine di una miscela costituita da resina poliuretano rossa e granuli di gomma di alta qualità di colore rosso data in tre applicazioni successive per un impiego totale di circa g 4-5 a m ² di residuo secco. Lo spessore complessivo del «sistema» come sopra descritto avrà uno spessore totale finito pari a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con «primer» poliuretano bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (trentanove/77)	m ²	39,77
Nr. 317 C03.01.039	Manto sintetico compatto «impermeabile» già omologato Coni/Fidal costituito e composto per tutto lo spessore da resina poliuretano pura pigmentata in colore rosso con superiore «semina» di granuli di gomma di alta qualità. A scelta della direzione lavori i granuli superficiali della «semina» potranno essere trattati con una spruzzatura di resina poliuretano non pigmentata onde aumentare l'ancoraggio degli stessi granuli al sottostante basamento in compatto. Lo spessore dell'intero «sistema» una volta finito dovrà essere uguale a mm 12 per pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con «primer» poliuretano bicomponente. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (settantauno/58)	m ²	71,58
Nr. 318 C03.01.040	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta «bynder» steso a caldo e a mano, spessore finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, etc. compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (dieci/79)	m ²	10,79
Nr. 319 C03.01.041	Formazione sottofondo in conglomerato bituminoso di struttura ricca e aperta «bynder», steso a caldo, a mezzo vibrofinitrice e a mano debitamente rullato, spessore finito cm 5 per impianti di atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (dieci/23)	m ²	10,23
Nr. 320 C03.01.042	Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente rullato, spessore finito cm 2,5. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (sei/82)	m ²	6,82
Nr. 321 C03.01.043	Canalette in calcestruzzo lungo i lati in comune dei campi di larghezza utile cm 20 e profondità cm 15/20, interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (settantatre/85)	m	73,85
Nr. 322 C03.01.044	Cordoli di cemento prefabbricati, sezione cm 5x20, con testata ricoperta in PVC, posata su adeguata fondazione continua e rinfianco in cls per contenimento fossa di caduta per atletica leggera o simili, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurati a luce netta ovvero escluse le sovrapposizioni dei pezzi euro (ventinove/54)	m	29,54
Nr. 323 C03.01.045	Cordoli in profilato di acciaio zincato e verniciati sezione mm 5x5 con speciali tasselli da applicare sopra le canalette sia fissi che amovibili, per atletica leggera, forniti e posti in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventinove/54)	m	29,54
Nr. 324 C03.01.046	Tracciamento del campo in nastro di plastica tipo pesante opportunamente fissati. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (ottocentocinquantadue/16)	cad	852,16
Nr. 325 C03.01.047	Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (settecentoquindici/81)	cad	715,81
Nr. 326 C03.01.048	Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e calcetto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (millesettantatre/71)	cad	1'073,71
Nr. 327 C03.01.049	Tracciamento campo per gioco pallacanestro in vernice speciale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (novecentotrentasette/37)	cad	937,37
Nr. 328 C03.01.052.a	Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: gittate da 3 a 4 m euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 329 C03.01.052.b	idem c.s. ...gittate da 5 m euro (quarantadue/60)	cad	42,60
Nr. 330 C03.01.053	Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunemente garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente euro (ventinove/55)	m ²	29,55
Nr. 331 C03.01.054	Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. È compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune legature e croci di S. Andrea con fili diametro mm 3. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (ventiuno/59)	m ²	21,59
Nr. 332 C03.01.054.a	idem c.s. ...e verniciati. Fornitura e posa in opera lungo i lati dei campi da gioco di una canaletta in PVC, larghezza utile circa cm 20 e profondità circa cm 15/20, interamente coperta con lastra dello stesso materiale dello spessore minimo di cm 2 munita di opportune feritoie per lo smaltimento delle acque. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (sessantacinque/32)	m	65,32
Nr. 333 C03.01.055	Formazione di pavimentazione per campo di calcio da eseguire tramite miscuglio di sabbia calcarea di frantoio 50 per cento e sabbia argillosa fine 50 %. Sono compresi: la stesura; il livellamento; la cilindatura; l'innaffiamento della pavimentazione, da effettuare con idonei mezzi meccanici. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, completa ed agibile per l'attività sportiva euro (trenta/11)	m ³	30,11
Nr. 334 C03.02.001	Targhettatura indicatrice in alluminio anodizzato, fissata sui cordoli perimetrali e segnaletica fissa orizzontale completa. È compreso il tracciamento e la dipintura di corsie, partenze, cambi etc. con vernice speciale colore bianco e colori diversi per atletica leggera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/54)	cad	4,54
Nr. 335 C03.02.002	Assi di battuta in legno sezione cm 20x10x122 per salto in lungo, forniti e posti in opera verniciati con smalto bianco con incastri in ferro per agganci e rivestimento di una delle facce con pavimentazione sintetica. È compreso l'alloggiamento in apposita cassetta in ferro con incastri d'appoggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (trecentocinquantanove/04)	cad	359,04
Nr. 336 C03.02.003	Centina in legno per il lancio del giavellotto, sez. 7x12, fornita e posta in opera opportunamente fissata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (centonovantasei/00)	cad	196,00
Nr. 337 C03.02.004	Pedana per lancio del peso-disco-martello. Sono compresi: lo scavo di sbancamento alla profondità di cm 25; il carico, trasporto, e scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesura di cm 15 di ghiaione; il getto di cls debitamente armato dosato di q 3 di cemento per uno spessore di cm 10, debitamente fratazzato; la fornitura e posa in opera di cerchio di ferro sezionato mm 6x70, diametro m 2,135 per il peso martello e diametro m 2,50 per il disco, opportunamente verniciato. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa per l'attività sportiva. Il centro delle pedane sarà provvisto di opportuno scarico per le acque piovane euro (novecentotrentasette/37)	cad	937,37
Nr. 338 C03.02.005	Fermapiede in legno, sez. 10x11,4x122, verniciato, fornito e posto in opera comprese le zanche di ancoraggio, per la pedana peso. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (centosessantatre/04)	cad	163,04
Nr. 339 C03.02.006	Corona circolare in ferro verniciato, fornito e posto in opera per riduzione pedana da disco a martello. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (trecentocinquantanove/04)	cad	359,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 340 C03.02.007	Gabbia regolamentare di protezione per lanci, fornita e posta in opera, costituita da una rete in nylon altezza m 5,50 lunghezza m 25 circa, sostenuta da n 8 pali in tubo d'acciaio 50x2 e n 10 tiranti in corda metallica con tenditori, il tutto secondo le norme Fidal. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (cinquemilanovecentosessantacinque/08)	cad	5'965,08
Nr. 341 C03.02.008	Fossa per il percorso della gara «3000 siepi» delle dimensioni in luce di m 3,66x3,66, profonda cm 76. Sono compresi: lo scavo di terreno vegetale per la formazione della fossa di invaso; il getto di muretti perimetrali di contenimento e del pavimento con calcestruzzo dosato a q 2,50 di cemento, gettato contro terra e dentro cassature; la fornitura e posa sul fondo di piletta di scarico dell'acqua con tappo di gomma e l'allacciamento al più vicino pozzetto di scarico; il rivestimento di parte del pavimento con lo stesso materiale della pista; la fornitura e posa in opera di trave in legno costituente barriera, delle dimensioni regolamentari Fidal di cm 369x12,7x12,7, sostenuta da appositi supporti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (tremlacinquecentosettantanove/05)	cad	3'579,05
Nr. 342 C03.02.009	Piazzola in cls m 5x5, per basamento materassi di caduta per salto con l'asta. Sono compresi: lo scavo di cm 25; la stesura di uno strato di cm 15 di ghiaia costipata; la formazione di battuto in cls, dosato a q 3 di cemento, spessore cm 10; l'armatura con ferro diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20; la finitura superficiale con malta cementizia lisciata e fratazzata fine. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (settecentoquindici/81)	cad	715,81
Nr. 343 C03.02.010	Paletti d'arrivo generale in tubolare di ferro verniciati, forniti e posti in opera. È compresa la formazione di plinti di ancoraggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (centotrentauno/23)	cad	131,23
Nr. 344 C03.02.011	Fosse di caduta in sabbia per salto in lungo e triplo. Sono compresi: lo scavo di cm 70/80; il riempimento in pietrame cm 30/40 e sabbia cm 40; la perimetrazione della fossa; il carico, trasporto e scarico, a rifiuto del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito euro (sessantauno/92)	m ²	61,92
Nr. 345 N.P.01.b	Svuotamento annuale di cestino portarifiuti di capacità inferiore a l 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio, compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti Per giardini con più di venti cestini Eseguito due volte alla settimana euro (trentaquattro/56)	cad	34,56
Nr. 346 N.P.01.e	idem c.s. ...giardini con meno di venti cestini Eseguito due volte alla settimana euro (trentaotto/02)	cad	38,02
Nr. 347 NP1	Servizio annuale quotidiano -la mattina- di controllo e minuta manutenzione di arredi ed attrezzature, ovvero messa in sicurezza parti ammalorate delle stesse non immediatamente riparabili e contestuale segnalazione documentata (con foto) alla Stazione Appaltante della disfunzione riscontrata e dell'intervento di messa in sicurezza/transennamento euro (milletrecentonovantasei/73)	a corpo	1'396,73
Nr. 348 NP2	Servizio annuale di apertura e chiusura Giardino, alba/tramonto, comprensivo di controllo quotidiano -la mattina- e minuta manutenzione di arredi ed attrezzature, ovvero messa in sicurezza parti ammalorate delle stesse non immediatamente riparabili e contestuale segnalazione documentata (con foto) alla Stazione Appaltante della disfunzione riscontrata e dell'intervento di messa in sicurezza/transennamento euro (duemilanovantacinque/10)	a corpo	2'095,10
Nr. 349 S01.01.001.0 8.b	Cancello di cantiere a l o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete spessore min. mm 25. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo euro (uno/18)	m ²	1,18
Nr. 350 S01.01.001.0 9.a	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 351 S01.01.001.1 1	Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. euro (uno/58)	m	1,58
Nr. 352 S01.01.006.1 0.b	Opere provvisoriale in travi e tavolame di abete per puntellature di strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da ritri, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura, chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza: smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo disposizioni impartite dalla Direzione lavori. euro (centosedici/20)	m ³	116,20
Nr. 353 S01.01.006.2 7	Lampada di illuminazione alimentata ad aria compressa, installata in galleria a parete su staffe tassellate su roccia o cls, compreso il collegamento alla rete di alimentazione. Nolo per un mese o frazione. euro (quarantanove/87)	cad	49,87
Nr. 354 S01.01.006.2	Lampada di illuminazione fissa di tipo a tartaruga stagna ad immersione temporanea, classe di protezione 7, potenza fino a 60 w. euro (trentasei/16)	cad	36,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
8 Nr. 355 S01.01.006.2	Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, classe di protezione 7 potenza fino a 300 w. euro (centosettanta/06)	cad	170,06
9 Nr. 356 S01.01.006.3	Lampada individuale stagna a batteria. euro (quarantacinque/87)	cad	45,87
0 Nr. 357 S01.01.006.3	Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, compreso cavo di alimentazione 20 m euro (cinquantacinque/11)	cad	55,11
1 Nr. 358 S01.02.002.0	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione SIP, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. bassa euro (sette/26)	paio	7,26
4.a Nr. 359 S01.02.002.0	Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Costo d'uso per mese o frazione. euro (zero/63)	cad	0,63
9 Nr. 360 S01.02.002.1	Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm; conforme alla norma EN 166. Costo d'uso per mese o frazione. euro (uno/56)	cad	1,56
6 Nr. 361 S01.02.002.4	Cuffia antirumore attiva. Conforme alle norme UNI-EN 351-1, UNI-EN 352-3 e UNI-En 351-4. Costo d'uso per mese o frazione. euro (quattro/32)	cad	4,32
3 Nr. 362 S01.02.002.4	Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese). euro (tre/97)	paio	3,97
4 Nr. 363 S01.02.002.4	Guanti dielettrici a cinque dita provati a 5000 V UNI-EN 60903. Fornitura. (durata sei mesi). euro (trentatre/40)	paio	33,40
6 Nr. 364 S01.02.002.5	Giaccone impermeabile imbottito per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). euro (ottantauno/16)	cad	81,16
7 Nr. 365 S01.02.002.6	Gilet alta visibilità in tessuto alta traspirazione fluorescente con bande retroriflettenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione. euro (zero/50)	cad	0,50
5 Nr. 366 S01.02.002.6	Giubbino alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione. euro (tre/84)	cad	3,84
6 Nr. 367 S01.02.002.6	Pantalone alta visibilità in poliestere e cotone, con bande rifrangenti. Conforme alla norma UNI-EN 471. Costo d'uso per mese o frazione. euro (tre/02)	cad	3,02
7 Nr. 368 S01.04.001.0	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm euro (zero/32)	cad	0,32
1.a Nr. 369 S01.04.001.0	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm euro (zero/10)	cad	0,10
2.a Nr. 370 S01.04.001.0	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm. euro (zero/35)	cad	0,35
3.a Nr. 371 S01.04.001.0	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 250 x 250 mm. euro (zero/15)	cad	0,15
7.a Nr. 372 S01.04.001.0	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm euro (zero/13)	cad	0,13
8.a Nr. 373 S01.04.002.0	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (uno/54)	cad	1,54
1.a Nr. 374 S01.04.002.0	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (due/13)	cad	2,13
2.a Nr. 375	Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d'ingrandimento, 1 flacone di		