



ROMA
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale
e del Verde

pag. 1

Allegato " 2 "

COMPUTO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di alberi da piantare (OP 1920030001)
LOTTO I : (Municipi I - XIII - XIV - XV - Villa Borghese)
V° D'OBBLIGO

COMMITTENTE: ROMA CAPITALE

Dipartimento Tutela Ambientale


24 DIC. 2021

Prot. QL

99725

Data, _____

IL TECNICO
Funz. Geom. Roberto Guarnieri

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DELLE FORNITURE	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
1 S01.01.005.2 7	Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a distanza non superiore a m 1,00 e rete in plastica stampata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione. PER TUTTI GLI AMBITI *(par.ug.=1*2)*(H/peso=(294,603175*1,00))		2,00						
	SOMMANO...	m ²				294,60318 589,20636	589,20636	3,780	2'227,20
2 S01.04.001.0 1.b	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 125 mm PER TUTTI GLI AMBITI *(par.ug.=1*2)		2,00				2,00000		
	SOMMANO...	cad					2,00000	0,140	0,28
3 S01.04.001.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 125 x 185 mm PER TUTTI GLI AMBITI *(par.ug.=2*2)		4,00				4,00000		
	SOMMANO...	cad					4,00000	0,130	0,52
4 S01.04.001.1 0.a	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di utilizzo del palo per mese o frazione: altezza 3 m PER TUTTI GLI AMBITI *(par.ug.=3*2)		6,00				6,00000		
	SOMMANO...	cad					6,00000	0,650	3,90
5 S01.04.001.1 1.a	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione PER TUTTI GLI AMBITI *(par.ug.=3*2)		6,00				6,00000		
	SOMMANO...	cad					6,00000	0,560	3,36
Parziale FORNITUREI A MISURA euro									2'235,26
TOTALE euro									2'235,26
Data, _____ Il Tecnico Funz. Geom. Roberto Guarnieri 									
A RIPORTARE									

Nota 1° LEGGASI 294,72
 Nota 2° LEGGASI 588,44
 Nota 3° LEGGASI 2'224,32
 Nota 4° LEGGASI 2'232,38