

ROMA 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE

PARCO di SALONE



PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

Direttore Dott.ssa Rosalba Matassa

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO

Massimo Lesti

PROGETTAZIONE

Arch. Danila Severa

Arch. Giorgia Piloni

Consulenza botanica

Dott. Fabio Maialetti

Contabilità

Geom. Fabio Piga

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Arch. Nicoletta Scottoni

Dipartimento Tutela Ambientale

21 DIC. 2018

Prot. QL 95677

Data

14/12/2018

Agg.

Scala

Elab. prog.

DOC.07

**Progetto Esecutivo**

(DM.207/2010 parte residuale dopo l'approvazione del D.lgs. 50/2016)

Documenti componenti il progetto esecutivo:

DOC 01 - RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO (*con riferimento all'articolo 34, D.P.R.207/2010*)

DOC 02 – RELAZIONE TECNICA VEGETAZIONALE

DOC 03 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA (*con riferimento all'articolo 38, D.P.R.207/2010*)

DOC 04 - QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA (*con riferimento all'articolo 39, D.P.R.207/2010*)

DOC 05 - CRONOPROGRAMMA (*con riferimento all'articolo 40, D.P.R.207/2010*)

DOC 06 - ELENCO PREZZI UNITARI (*con riferimento all'articolo 41, D.P.R.207/2010*)

DOC 07 - **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (*con riferimento all'articolo 42, D.P.R.207/2010*)

DOC 08 - QUADRO ECONOMICO (*con riferimento all'articolo 42, D.P.R.207/2010*)

DOC 09 - SCHEMA DI CONTRATTO (*con riferimento all'articolo 43, D.P.R.207/2010*) e
CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE (*con riferimento all'articolo 30, D.P.R.207/2010*)


DOC 10 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (*con riferimento all'articolo 39, D.P.R.207/2010*)

ELABORATI GRAFICI (*con riferimento all'articolo 36, D.P.R.207/2010*)

ES 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE

ES 02 – PLANIMETRIA STATO DI FATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO

ES 03 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO



ROMA
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE PARCO DI SALONE - I e II PARTE

COMMITTENTE: DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

Data, 19/12/2018

IL TECNICO
geom. Fabio Piga

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							279'273,82
	LAVORI A MISURA							
	INTERVENTI VARI/ECONOMIE (SpCat 10)							
2 P.A. 01	Interventi vari/opere in economia comprendono, operai per indagini, saggi, individuazione di cavi elettrici e reti tecnologiche interrante e murate, imbocco in fogna, piccoli lavori ... per interventi e indagini, per assistenza etc e quant'altro non quantificabile e/o non specificato nei lavori a misura. Interventi vari/economie					1,00		
	SOMMANO					1,00	5'048,93	5'048,93
	BONIFICA AMBIENTALE (SpCat 1)							
3 A03.03.004.a	Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: legno Cernita dei rifiuti: legno				2000,000	2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	1,00	2'000,00
4 A03.03.004.b	Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: vetro Cernita dei rifiuti: vetro				1000,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	2,00	2'000,00
5 A03.03.004.c	Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: plastica Cernita dei rifiuti: plastica				500,000	500,00		
	SOMMANO kg					500,00	5,00	2'500,00
6 A03.03.002.b	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a peso Vedi voce n° 3 [kg 2 000.00] Vedi voce n° 4 [kg 1 000.00] Vedi voce n° 5 [kg 500.00]					2'000,00 1'000,00 500,00		
	SOMMANO kg					3'500,00	0,11	385,00
7 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 3 [kg 2 000.00] Vedi voce n° 4 [kg 1 000.00] Vedi voce n° 5 [kg 500.00]	0,50 2,40 0,90			0,001 0,001 0,001	1,00 2,40 0,45		
	SOMMANO ton					3,85	23,65	91,05
8 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Ulteriori 10 km							
	A RIPORTARE							291'298,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291'298,80
	Vedi voce n° 7 [ton 3.85]	10,00				38,50		
	SOMMANO ton					38,50	0,71	27,34
9 A03.03.007.j	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Legno Vedi voce n° 3 [kg 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	0,24	480,00
10 A03.03.007.i	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... mato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. vetro Vedi voce n° 4 [kg 1 000.00]					1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	0,30	300,00
11 A03.03.007.h	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. plastica Vedi voce n° 5 [kg 500.00]					500,00		
	SOMMANO kg					500,00	0,45	225,00
12 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. Area interessata da bonifica ambientale: livellamento del terreno				6000,000	6'000,00		
	SOMMANO m²					6'000,00	0,70	4'200,00
BONIFICA VEGETAZIONALE (SpCat 2)								
13 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato Decespugliamento aree verdi Decespugliamento percorsi e aree di sosta				20000,000 15000,000	20'000,00 15'000,00		
	SOMMANO m²					35'000,00	0,68	23'800,00
14 C01.01.008	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzatura ... teriale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale Eliminazione selettiva di vegetazione infestante				26000,000	26'000,00		
	SOMMANO m²					26'000,00	1,71	44'460,00
	A RIPORTARE							364'791,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								364'791,14
15 C01.10.018.f	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C Abbattimento piante disseccate					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	136,49	1'364,90
16 C01.10.022.a	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20 Vedi voce n° 15 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	85,22	852,20
17 C01.08.005.b	Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Superfici continue oltre 5000 m²				20000,000	20'000,00		
	SOMMANO m²					20'000,00	0,10	2'000,00
MANUTENZIONI ALBERATURE (SpCat 3)								
18 C01.10.003.a	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. A Pinus pinea					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	371,99	9'299,75
19 C01.10.003.i	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C Pinus pinea					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	158,06	1'580,60
STACCIONATA IN LEGNO (SpCat 6)								
20 C01.06.030	Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in legname di castagno rustico con passoni opp ... e del Ø in testa di cm 8/10; passamani di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7 Staccionata rustica		600,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	18,00	10'800,00
RECINZIONE METALLICA (SpCat 7)								
21 A02.01.004.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... resistenza,							
A RIPORTARE								390'688,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							390'688,59
	esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavo per formazione cordolo di fondazione		1550,00	0,600	0,400	372,00		
	SOMMANO m³					372,00	12,93	4'809,96
22 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² Magrone di sottofondazione		1550,00	0,600	0,100	93,00		
	SOMMANO m³					93,00	116,12	10'799,16
23 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo) Casseri per cordolo di fondazione testate	2,00 20,00	1550,00	0,400	0,300 0,300	930,00 2,40		
	SOMMANO m²					932,40	22,49	20'969,68
24 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere Armatura cordolo Correnti diam. 12 *(par.ug.=8*136) Straffe diam 8/25 *(par.ug.=1550/0,25)	1088,00 6200,00	12,00 1,40		0,888 0,395	11'593,73 3'428,60		
	SOMMANO kg					15'022,33	1,48	22'233,05
25 A06.01.002.0 1.01.b	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm² Getto in cls per formazione cordolo		1550,00	0,400	0,300	186,00		
	SOMMANO m³					186,00	134,18	24'957,48
26 A02.02.001.b	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego Reinterro volume di scavo Vedi voce n° 21 [m³ 372,00] Vedi voce n° 22 [m³ 93,00] Vedi voce n° 25 [m³ 186,00]					372,00 -93,00 -186,00		
	Sommano positivi m³					372,00		
	Sommano negativi m³					-279,00		
	SOMMANO m³					93,00	7,62	708,66
27 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici							
	A R I P O R T A R E							475'166,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							475'166,58
	o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 22 [m³ 93.00] Vedi voce n° 25 [m³ 186.00]	1,80 1,80				167,40 334,80		
	SOMMANO ton					502,20	8,42	4'228,52
28 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Ulteriori 10 km Vedi voce n° 27 [ton 502.20]	10,00				5'022,00		
	SOMMANO ton					5'022,00	0,71	3'565,62
29 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili Vedi voce n° 27 [ton 502.20]					502,20		
	SOMMANO ton					502,20	11,00	5'524,20
30 A17.02.002	Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unica in tutte le sue parti Recinzione: grigliato Recinzione: piantane Incidenza per cancelli	772,00	1542,00	2,000	8,720 8,500 400,000	26'892,48 6'562,00 400,00		
	SOMMANO kg					33'854,48	8,22	278'283,83
31 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 Vedi voce n° 30 [kg 33 854.48]					33'854,48		
	SOMMANO kg					33'854,48	0,87	29'453,40
32 A17.02.014.a	Serratura tipo Yale a due mandate con molla fornita e posta in opera, eventuale smontaggio delle vecchie serrature, contropiastre, i necessari adattamenti, corredata da tre chiavi compreso ogni onere e magistero per darla in opera su infissi di qualsiasi genere: serratura fornita in opera Serrature cancelli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,07	60,14
	PERCORSI IN POZZOLANA STABILIZZATA (SpCat 8)							
33 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Realizzazione tracciati: viali		1400,00	3,000	0,100	420,00		
	A RIPORTARE					420,00		796'282,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					420,00		796'282,29
	Area di sosta Area di sosta			3830,000 855,000	0,100 0,100	383,00 85,50		
	SOMMANO m³					888,50	2,88	2'558,88
34 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 33 [m³ 888.50]	1,80				1'599,30		
	SOMMANO ton					1'599,30	8,42	13'466,11
35 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere Ulteriori 10 km Vedi voce n° 34 [ton 1 599.30]	10,00				15'993,00		
	SOMMANO ton					15'993,00	0,71	11'355,03
36 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili Vedi voce n° 34 [ton 1 599.30]					1'599,30		
	SOMMANO ton					1'599,30	11,00	17'592,30
37 A08.01.002.d	Legname in travatura di castagno lavorato all'ascia o alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato Tavole di bordura cassonetto viali in pozzolana stabilizzata Realizzazione tracciati: viali Area di sosta Area di sosta	2,00	1400,00 300,00 160,00	0,030 0,030 0,030	0,100 0,100 0,100	8,40 0,90 0,48		
	SOMMANO m³					9,78	2'027,39	19'827,87
38 A08.01.008.c	Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati su esistente orditura, la spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 70 x 70 mm Picchetti per tavolato di bordura	1700,00		0,400		680,00		
	SOMMANO m					680,00	8,59	5'841,20
39 B01.03.004.b	Fondazione stradale in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento ... a d'arte, misurato a materiale costipato: con l'aggiunta di calce idrata nella proporzione di 100 kg per m³ di pozzolana Realizzazione tracciati: viali Area di sosta Area di sosta		1400,00	3,000	0,100 0,100 0,100	420,00 383,00 85,50		
	A RIPORTARE					888,50		866'923,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					888,50		866'923,68
	SOMMANO m³					888,50	48,20	42'825,70
	F/O DI ESSENZE ARBOREE, ARBUSTIVE e ERBACEE (SpCat 4)							
40 C02.01.040.b	Populus nigra italica pyr.: altezza 4,00/5,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Populus nigra Sito 4a Sito 5a					10,00 15,00		
	SOMMANO cad					25,00	109,98	2'749,50
41 C02.01.038.b	Populus alba: altezza 5,00/6,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso Populus alba Sito 4a Sito 5a					5,00 10,00		
	SOMMANO cad					15,00	169,18	2'537,70
42 C02.01.061.b	Ulmus campestris - pumila: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Sito 4a Assimilato - Ulmus minor					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	121,88	1'218,80
43 C02.01.004.b	Acer campestre: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Sito 4a Acer campestre					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	184,95	1'849,50
44 P.A. 02	Fornitura e messa a dimora di Fraxinus ornus in zolla circ. cm. 20 - 25 Fraxinus ornus Sito 4a Sito 4c					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	559,42	5'594,20
45 C02.01.055	Sorbus aucuparia - aria: altezza 3,00/3,50 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Sito 4a Assimilato - Sorbus domestica					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	314,32	1'571,60
46 C02.01.011	Alnus in varietà: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Sito 4b Alnus glutinosa					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	224,51	1'122,55
47 C02.01.061.b	Ulmus campestris - pumila: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Ulmus campestris							
	A RIPORTARE							926'393,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							926'393,23
	Sito 4c Sito 6 SOMMANO cad					10,00 5,00 15,00	121,88	1'828,20
48 C02.01.050.b	Quercus pubescens - robur - fra inetto: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Quercus pubescens Sito 4b Sito 6 SOMMANO cad					10,00 3,00 13,00	314,32	4'086,16
49 C02.01.012.b	Carpinus betulus: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in zolla Sito 4b Assimilato - Carpinus orientalis SOMMANO cad					10,00 10,00	254,74	2'547,40
50 C02.01.006.b	Acer negundo: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso Sito 4 c Assimilato - Acer monspessulanum SOMMANO cad					15,00 15,00	158,24	2'373,60
51 C02.01.061.b	Ulmus campestris - pumila: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso Sito 4c Ulmus campestris SOMMANO cad					10,00 10,00	121,88	1'218,80
52 P.A. 03	Fornitura e messa a dimora di Ostrya carpinifolia in zolla circ. cm. 20 - 25 Sito 4c Ostrya carpinifolia SOMMANO cad					5,00 5,00	548,12	2'740,60
53 P.A. 04	Fornitura e messa a dimora di Euonymus europaeus in vaso 30 h 1,00/1,25 m Euonymus europaeus Sito 4a Sito 4b Sito 4c Sito 4c SOMMANO cad					20,00 10,00 10,00 10,00 50,00	78,15	3'907,50
54 P.A. 05	Fornitura e messa a dimora Crataegus monogyna in zolla h 1.75/ 2.00 Crataegus monogyna Sito 4a Sito 4b Sito 4c Sito 4c Sito 6 SOMMANO cad					15,00 5,00 10,00 10,00 5,00 45,00	88,68	3'990,60
	A RIPORTARE							949'086,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							949'086,09
55 P.A. 06	Fornitura e messa a dimora Cornus sanguinea in vaso 10 diam. cm. 25 Cornus sanguinea Sito 4a Sito 4b Assimilato - Cornus mas Sito 4c					30,00 10,00 20,00		
	SOMMANO cad					60,00	42,92	2'575,20
56 P.A. 07	Fornitura e messa a dimora di Rosa sempervirens in vaso 15 diam. cm. 28 Rosa sempervirens Sito 4a Sito 4b Sito 4c Sito 6					20,00 5,00 15,00 10,00		
	SOMMANO cad					50,00	58,31	2'915,50
57 P.A. 08	Fornitura e messa a dimora di Spartium junceum in vaso 7 diam. cm. 22 Spartium junceum Sito 4b Sito 4c					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	41,57	831,40
58 P.A. 09	Fornitura e messa a dimora di Corylus avellana, in zolla hl. 2,00 - 2,50 Corylus avellana Sito 4b					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	136,03	680,15
59 C02.01.042.c	Prunus cerasifera pissardi: altezza all'impalcato 2,20 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso Assimilato - Prunus spinosa sito 4c					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	374,17	3'741,70
60 P.A. 10	Fornitura e messa a dimora di Salix alba, in vaso 120 circ. 20 - 25 cm. Salix alba sito 5a					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	525,52	2'627,60
61 C02.01.048.b	Quercus ilex - suber: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso Quercus ilex Sito 5b					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	793,24	2'379,72
62 P.A. 11	Fornitura e messa a dimora di Laurus nobilis, in vaso 15 h 1,75/2,00 Laurus nobilis Sito 5b					15,00		
	A RIPORTARE					15,00		964'837,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		964'837,36
	SOMMANO cad					15,00	69,78	1'046,70
63 P.A. 12	Fornitura e messa a dimora di Viburnum tinus, in vaso 50 diam. cm. 42 hl. 1,25 - 1,50 mt. Viburnum tinus Sito 5b Sito 5c					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	139,31	2'786,20
64 P.A. 13	Fornitura e messa a dimora di piante in vaso 15 h 1,50/1,70 m di Phillyrea angustifolia Phillyrea angustifolia Sito 5b Sito 5c Assimilato - Phillyrea latifolia Sito 5b Sito 5c					5,00 10,00 5,00 10,00		
	SOMMANO cad					30,00	120,81	3'624,30
65 P.A. 14	Fornitura e messa a dimora di piante in vaso 24 cm di Sambucus nigra Sambucus nigra Sito 5a					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	32,15	964,50
66 P.A. 15	Fornitura e messa a dimora di Pistacia lentiscus in vaso 18 diam. cm. 30 Pistacia lentiscus Sito 5c					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	163,13	1'631,30
67 P.A. 16	Fornitura e messa a dimora di Arbutus unedo, in vaso 50 h 1,50/ 1,75 m Arbutus unedo Sito 5c					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	180,21	1'802,10
68 P.A. 17	Fornitura e messa a dimora di Rhamnus alaternus, in vaso 18 diam. 30 cm. h 1,50/1,75 m Rhamnus alaternus Sito 5c					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,28	612,80
69 P.A. 18	Fornitura e messa a dimora di Eleagnus x ebbingei, in vaso 50 diam. cm. 42 hl. 1,25 - 1,50 mt. Eleagnus x ebbingei Sito 5c					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	116,22	1'162,20
70 P.A. 19	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Narcissus Narcissus Sito 4a Sito 4b Sito 4c					5,00 3,00 5,00		
	A RIPORTARE					13,00		978'467,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,00		978'467,46
	SOMMANO mq					13,00	59,39	772,07
71 P.A. 20	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Allium Allium Sito 4a Sito 4c					5,00 4,00		
	SOMMANO mq					9,00	51,29	461,61
72 P.A. 21	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Ornithogalum sp Ornithogalum sp. Sito 4a Sito 4c					5,00 5,00		
	SOMMANO mq					10,00	47,78	477,80
73 P.A. 22	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Asphodelus sp Asphodelus sp. Sito 4a Sito 4c					3,00 4,00		
	SOMMANO mq					7,00	61,82	432,74
74 P.A. 23	Fornitura e messa a dimora di n. 15 piante/mq di Pulmonaria officinalis Pulmonaria officinalis Sito 4b					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	134,31	402,93
75 P.A. 24	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Anemone sp. Anemone sp. Sito 4b					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	45,89	137,67
76 P.A. 25	Fornitura e messa a dimora di n. 20 bulbi/mq di Cyclamen sp. Cyclamen sp Sito 4b					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	75,59	377,95
77 P.A. 26	Fornitura e messa a dimora di n. 15 piante/mq di Vinca minor Vinca minor Sito 4c					4,00		
	SOMMANO mq					4,00	73,56	294,24
78 P.A. 27	Fornitura e messa a dimora di n. 15 piante/mq di Hedera helix Hedera helix Sito 4c					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	180,89	361,78
79 P.A. 28	Fornitura e messa a dimora di n. 15 piante/mq di Nepeta sp. Nepeta sp. Sito 4c					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	101,91	203,82
	A RIPORTARE							982'390,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							982'390,07
80 P.A. 29	Fornitura e messa a dimora di n. 15 piante/mq di Iris sp. Iris sp. Sito 4c					2,00		
	SOMMANO mq					2,00	132,29	264,58
	LAVORAZIONE DEL TERRENO (SpCat 5)							
81 C01.02.013	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. Fresatura del terreno				4000,000	4'000,00		
	SOMMANO m ²					4'000,00	0,29	1'160,00
82 C01.02.001.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici Terreno vegetale			4000,000	0,050	200,00		
	SOMMANO m ³					200,00	27,59	5'518,00
	ARREDI (SpCat 9)							
83 C01.05.007	Cestone portarifiuti cilindrico. Litri = 50 realizzato in acciaio FE 360 B - bulloneria in acciaio inox, peso = 100 kg, con base in CLS sabbiate, dimensioni diametro 0,60, h 1,20 m Cestoni					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	454,49	4'544,90
84 C01.05.027	Panchina in metallo. Fornitura in opera di numero 1 panchina monoblocco, a forma concava, della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm 70/80, con piano seduta a ... ra dovrà essere secondo le indicazioni della D.L. compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente finita. Panchine					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	394,83	5'922,45
	Parziale LAVORI A MISURA euro							720'526,18
	TOTALE euro							999'800,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

