

ROMA CAPITALE



 ROMA CAPITALE Municipio Roma XI
13 MAR. 2018
Prot. CP-N° <u>27290</u>

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO "EMERGENZA
BUCHE", RIPARAZIONE PUNTUALE ED URGENTE
DELLE SINGOLE BUCHE SUL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO XI

COMPUTO METRICO LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. *Fráncó Maria Rossetti*)

NUMERO		INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRANZE	Lunghezza	Larghezza
d'ordine	di tariffa			
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO "EMERGENZA BUCHE", RIPARAZIONE PUNTUALE ED URGENTE DELLE SINGOLE BUCHE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI.				
1	O.S.6	Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con "SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO" previo pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall'autocarro al luogo di intervento (sacchi) paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5. Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20 x 20 e superiori a mq 4,00 se non espressamente e preventivamente autorizzate dalla D.L. Non saranno altresì contabilizzate le riparazioni che non presentino forme geometriche regolari (quadrati - rettangoli - triangoli - trapezzi ecc) La presente voce è già comprensiva del materiale e dell'aumento del 17 % per lavori effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte.		
2	O.S.8	Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con "CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO" previo pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall'autocarro al luogo di intervento paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5. Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20 x 20 e superiori a mq 4,00 se non espressamente e preventivamente autorizzate dalla D.L. Non saranno altresì contabilizzate le riparazioni che non presentino forme geometriche regolari (quadrati - rettangoli - trapezzi ecc) La presente voce è già comprensiva del materiale e dell'aumento del 17 % per lavori effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte.		
3	A 3.03.7.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito fascicolo di strade.		
4	B 1.05.5.	Pavimentazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm. dato in opera compresa rullatura.		
5	B 1.01.10 a.	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante		
a riportare				

Altezza	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO		ANNOTAZIONI
				Parziale	Totale	
				A CORPO	A MISURA	
					27.002,40	
	cad	5,00	78,27		391,35	
					0,00	
	cad	5,000	81,61		408,05	
					0,00	
	mq	300,00	5,31		1.593,00	
					0,00	
	m	453,545	1,58		716,60	
					0,00	
	cad	10	100,15		1.001,50	
	cad	20,000	99,95		1.999,00	
	€					3.000,00
	%	3.000,000	0,265		795,00	
					33.906,90	
						3.000,00

d'ordine	NUMERO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Lunghezza	Larghezza
	di tariffa				
			Lavori a base d'asta		
			oneri della sicurezza		
			Sommario		
			Lavori in economia		
			I.V.A. al 22 %		
			TOTALE		

Altezza	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO		ANNOTAZIONI
				Parziale	Totale	
				A CORPO	A MISURA	
					33.906,90	
					1.500,00	
					35.406,90	
					3.000,00	
					8.449,52	
					46.856,42	