

ROMA



LAVORI DI PRONTO INTERVENTO "EMERGENZA BUCHE", RIPARAZIONE PUNTUALE ED URGENTE DELLE SINGOLE BUCHE SUL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI.

ROMA CAPITALE  
Municipio Roma XI

PROGETTO ESECUTIVO

13 MAR. 2018

N° progetto

Prot. CP-N° 2729

## ELENCO PREZZI SPECIALI

Relativo alla riparazione buche.

Data:

C.I.G. Z5B22B8EE4

Agg.to

C.U.P. J86G4800046004

Importo  
soggetto a ribasso  
Euro

33.906,90

Oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso  
Euro

1.500,00

Importo appalto  
totale  
Euro

35.406,90

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

F.P.I. Antonio Baldarelli

Geom. Alessandro Calisti

F.Arch. Silvia Di Domenico

F.Arch. Roberto Sassu

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Franco Maria Rossetti

COMMITTENTE  
MUNICIPIO XI ARVALIA PORTUENSE  
DIRETTORE AREA TECNICA

**ALLEGATO 1: ELENCO PREZZI SPECIALI**

**ELENCO PREZZI SPECIALI** Si precisa che l'elenco prezzi è redatto in carenza , della Tariffa dei prezzi 2012 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell'8 maggio 2013.

**Allegato: ELENCO NUOVI PREZZI****RIPARAZIONE BUCHE**

O.S.	06	Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con "SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO", previo pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall'autocarro al luogo di intervento (sacchi), paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5. Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20*20 e superiori a mq 4,00 se non espressamente e preventivamente autorizzate dalla D.L. Non saranno altresì contabilizzate le riparazioni che non presentino forme geometriche regolari (quadrati – rettangoli – triangoli – trapezi ecc.). La presente voce è già comprensiva del materiale e dell'aumento del 17% per lavori effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte.	mq	25,93
O.S.	08	Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o marciapiedi con "CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO", previo pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati, carico del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale dall'autocarro al luogo di intervento, bitumatura, paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben consolidato dello spessore medio di cm 5. Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20*20 e superiori a mq 4,00 se non espressamente e preventivamente autorizzate dalla D.L. Non saranno altresì contabilizzate le riparazioni che non presentino forme geometriche regolari (quadrati – rettangoli – triangoli – trapezi ecc.). La presente voce è già comprensiva del materiale e dell'aumento del 17% per lavori effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte.	mq	18,52