



# ROMA



Municipio Roma IV – Direzione Tecnica  
Servizio II – Manutenzione Territorio – Viabilità municipale

**APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO  
INIZIALE DI VIALE SACCO E VANZETTI, DIREZIONE VIA GROTTA DI  
GREGNA, E IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DELLA  
RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN PROSSIMITÀ  
DELL'INTERSEZIONE CON VIALE PALMIRO TOGLIATTI  
MUNICIPIO ROMA IV – ANNO 2017 – OP1715560001**

**PROGETTO ESECUTIVO**

N. prog.:  Data:  Agg.to:	<b>ELENCO DEI PREZZI</b>
CUP:  CIG:	Progettazione: Ing. Stefano Fusco Ing. Adriano Giorgi 
IMPRESA:	Il Responsabile del procedimento Ing. Stefano Fusco 

Roma Capitale – Municipio Roma IV  
Via di Scorticabove n. 77 - 00156 ROMA  
Telefono +39 06 69605844/866  
[www.comune.roma.it/pcr/it/mun\\_v.page](http://www.comune.roma.it/pcr/it/mun_v.page)



Nr. Ord.	Cod. Tariffa	Designazione dei lavori	Unità di misura	Importo unitario
1	B01.01.1.a.	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita:	mq/cm	1,10
2	A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche	ton	8,42
3	A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere	ton	0,71
4	A 3.03.7.e.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.	ton	13,00
5	B 1.05.3.	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.	mq	1,01
6	B01.05.11.a.	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.	mc	153,00
7	B01.05.14.a.	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm 3, con bitume tradizionale	mq	6,24
8	B01.05.20.c.	Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione di traffico	%	0,17
9	B01.10.1.	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 Kg./mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione.	mq	5,58



Nr. Ord.	Cod. Tariffa	Designazione dei lavori	Unità di misura	Importo unitario
10	B 1.01.11.a.	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta Escluso l'onere della discarica: a mano	cad	100,15
11	B 1.01.11.b.	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta Escluso l'onere della discarica: con canaljet	cad	99,95
12	A 3.03.7.c.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: terre e rocce non recuperabili	ton	11,00
13	MAG	Maggiorazione per le spese generali e gli utili d'impresa per lavorazioni e prestazioni non quantificabili a misura ed ordinate dall'ufficio della DL direttamente durante la fase di esecuzione	%	26,25